

	Kr. Ø.	Kr. Ø.
Overført...	10,160.	45,204. 68
For Tilsyn med Fængslets Brandvæsen .....	200.	
For Tilsyn med Bygningsvæsenet .....	660.	
Til Bygningsinventariets Vedligeholdelse .....	1,400.	
		<hr/> 12,420.

### Hovedudbedringer.

- Embedsboligens Skifertag, Skorstene samt Vinduer i Syd, Øst og Vest* ..... 2,927.

Saa vel Inspektørens som Præstens Lejlighed har taget Skade paa Loffer og Vægge formedelst Utætheder i Skifer-taget, førstnævnte Lejlighed tillige som Følge af Røg fra Kåkelovnene. Skorstensrørene have en uheldig Form, idet den indvendige Lysning førneden er 18" × 18"; foroven kun ca. 7" × 7". Det foreslaas derfor at omlægge Skifer-taget og delvis at ommure de 4 Skorstene samt forsynede dem med Røghætter efter Groves System. — Da begge Lejligheder i Anledning af forannævnte Arbejder ville være at istandsætte indvendig, foreslaas det samtidig at forny 28 Vinduer, som ere stærkt medtagne af Trøsk og Raadenskab.
- Fornyelse af Bræddegulve og Nedlægning af Indskud med Lersten i forskellige Trappegange og Korridorer samt i en Arbejdssal* ..... 1,584. 40

Bræddegulvene i 1ste og 2den Atdelings Trappegang og Korridor, i 7de Afdelings Sal og i 11te, 14de og 17de Afdelings Korridorer ere saa medtagne af Slid, at de maa omlægges af Nyt. Det foreslaas at nedlægge de gamle Gulybrædder som Indskud og at dække dette med et Lag raa Lersten i Kalk.
- Fornyelse af Glastaget over Cellefængslet m. v.* ..... 2,366.

Glastaget med Vinduesrammer over Cellefængslet er i høj Grad medtaget og trænger til Fornyelse, idet de gamle Vinduesrammer alt i tidligere Tid gentagne Gange ere reparerede (skarede). — Ved Omlægning af Glasruderne bør der gives disse et større Overlæg over hinanden. Samtidig bør Lyskassebeklædningen grundig udbedres, og der bør indlægges 5 Stkr. Jernbjælker til Støtte for de nuværende Hanebjælker, som ere saa svage, at det er forbundet med Fare under forefaldende Reparationsarbejder at henlægge Stillads over dem.
- Istandsættelse af Rækværkerne langs Gallerier og Trappeløb i Cellefængslet* ..... 610

De enkelte Krydsstænger i Rækværket langs Gallerier og Trappeløb i Cellefængslet ere samlede saa løst i Krydsskæringen, at de lade sig løsrive ved et kraftigt Ryk, hvorved der vil være givet ildesindede Fanger farlige Vaaben i Hænde. — Krydsene foreslaas samlede forsvarligt af kun 2 Stykker (nu 4) og Rækværkerne oliemalede.
- Oliemaling af Døre og Vinduer i 1ste og 2den Etages 8 Sovecellegange* ..... 1.164.

Døre, Vinduer og Fodlister i 8 Sovecellegange i Anstaltens 1ste og 2den Etage ere revnede og i høj Grad trængende til Udbedring ved Oliemaling.
- 2 nye Porte til Materialgaard og Sprøjtehus* ..... 344.

De to gamle Porte mellem Material- og Køkkengaardene samt til Sprøjtehuset ere nu saa medtagne, at de ikke med

At overføre... 

---

 8,995. 40 57,624. 68