

26

Ministeriet for offentlige Arbejder. Kjøbenhavn, den 5. Februar 1903.

Fra Direktøren for Vandbygningsvæsenet har Ministeriet modtaget Indberetning om, at Havneværkerne ved Anholt Havn ved Stormen Natten imellem den 25. og 26. December f. A. have lidt følgende Beskadigelser:

Ved den nordre Ydermole er Bølgeskærmen paa en Strækning af ca. 500 Fods Længde fra Molehovedet og indefter trykket ind, saa at den staar med en Hældning af omtrent 45° mod Horizontalen; derved er Overbygningen af Molen ligeledes bleven trykket indefter, saa at Molekronen og Skraaningsglaciset paa Molens indvendige Side ere bragte i Uorden. Som Følge af Dragsugget fra Bølgerne ere Stenene i Bankettet ved Foden af Molens udvendige Skraaning oven Vand samt de oven paa Bankettet anbragte Bølgebrydersten trukne ud og have lejret sig dybere paa Stenskraaningen under Vand. Endelig er i Molehovedet et ca. 1 Favn bredt Bælte af Stenglaciset ved den udvendige Side blevet bragt i Uorden.

Ved den søndre Ydermole er en Strækning af 70 Fods Længde fra Molehovedet og ind efter bleven gennembrudt indtil en Højde af 1 à 2 Fod over dagligt Vand.

Paa den medfølgende Plan 1 er med rød Farve anlagt de Partier af Molernes Krone, af Bankettet med Bølgebryder og af den indre Skraaning, der ere blevene beskadigede, og paa de ligeledes medfølgende Planer 2 og 3 er angivet Profiler af de ydre Strækninger af Molerne. Af disse Profiler fremgaar det, at de fra Bankettet og Bølgebryderen over Vand udtrukne Sten — som oven for nævnt — have lejret sig paa Stenskraaningerne under Vand og gjort disse fyldigere.

Ifølge det af Vandbygningsdirektøren oplyste vil Istandsættelsen af den nordre Ydermole efter et kalkulatorisk Overslag medføre en Bekostning af ca. 9,500 Kr., og Istandsættelsen af den søndre Mole en Bekostning af ca. 3,000 Kr. Bemeldte Embedsmand har derhos anbefalet, at der samtidig med de forømtede Istandsættelsesarbejder foretages en Sammenmuring af hele Molens Overbygning inden for Bølgeskærmen paa en Strækning af ca. 50 Fod fra begge Molehoveder ind efter, da disse Strækninger paa Grund af det stærke Søgslag over Molerne paa de nævnte Steder ere særlig udsatte for Beskadigelse. Dette Arbejde vil medføre en Bekostning af ca. 2,500 Kr., hvorved de samlede Udgifter til Molernes Istandsættelse og Forstærkning ville beløbe sig til 15,000 Kr.

I Henhold til det anførte tillader jeg mig at anmode det ærede Udvalg om til 3die Behandling i Folketinget af Forslag til Finanslov for Finansaaret 1903—04 paa mine Vegne at ville stille følgende Ændringsforslag:

Til § 19 B. II. C. 2. i. Til Arbejder ved Anholt Fiskerihavn:
Summen forhøjes ekstraordinært med... 15,000 Kr.

C. HAGE.

H. C. Dons.

Til Folketingets Finansudvalg.

27

Ministeriet for offentlige Arbejder. Kjøbenhavn, den 5. Februar 1903.

Fra Direktøren for Vandbygningsvæsenet har Ministeriet modtaget Indberetning om, at Havneværkerne ved Gilleleje Havn ved Stormen Natten mellem den 25. og 26. December f. A. have lidt følgende Beskadigelser:

Ved den ny vestre Havnemole blev Bølgeskærmen paa en Strækning af ca. 700 Fods Længde — hvoraf 70 Fod paa Molehovedet — ituslaaet og bortført af Søen. De fleste Bølgeskærmsstolper forbleve dog hele og drev op paa Kysten