

mellem Gilleleje og Helsingør, saaledes at ca. 70 Stkr. Stolper ventes bjergede og førte tilbage til Gilleleje.

Paa en ca. 620 Fod lang Strækning af Molen nærmest Hovedet blev endvidere selve Molens Stenlegeme oprevet af Søen indtil en gennemsnitlig Højde af $2\frac{1}{2}$ Fod over daglig Vandstand. Stenene fra Skraaningerne og fra Kronen bleve til Dels kastede over paa den østlige Skraaning, hvorfra kan paaregnes opfisket ca. 50 Kubikfavne.

Paa Molens inderste ca. 500 Fod lange Strækning blev paa flere Steder saavel Bølgeskærmen som Kronens kløvede Sten bragte ud af Stilling, men Tabet af Materialier er paa denne Strækning ubetydeligt.

Af Molehovedets Bølgeskærm blev kun ca. 15 løbende Fod staaende, og ca. tre Fjerdedele af Molekronens kløvede Glacis bleve oprevne, og Stenene styrtede ned ved Hovedets sydøstlige Side, hvorfra de for en Del kunne ventes optagne.

Udgiften til Istandsættelse af Molen er af Vandbygningsdirektøren anslaaet til ca. 21,000 Kr.; da der af den til Molens Anlæg bevilgede Sum resterer et Beløb af ca. 1,000 Kr., over hvilket der endnu ikke er disponeret, vil der altsaa yderligere udkræves et Beløb af 20,000 Kr. til Retablering af Skaden, i hvilken Henseende i øvrigt bemærkes, at der af Vandbygningsdirektøren er stillet Forslag om forskellige Ændringer i den tidligere Konstruktion, som efter den foreliggende Erfaring maa anses for formaalstjenlige, og som ikke ville medføre nogen Forøgelse af den anslaaede Bekostning.

I Henhold til det foranførte tillader jeg mig at anmode det ærede Udvalg om til 3die Behandling i Folketinget af Forslag til Finanslov for Finansaaret 1903—04 paa mine Vegne at ville stille følgende Ændringsforslag:

Til § 19 B. II. C. 2 k.: Til Arbejder ved Gilleleje Havnemole:
Summen forhøjes ekstraordinært med 20,000 Kr.

C. HAGE.

H. C. Dons.

Folketingets Finansudvalg.

Ministeriet for offentlige Arbejder. Kjøbenhavn, den 24. December 1902.

Fra fungerende Bygningsinspektør, Kammerraad Zéltner, har Ministeriet modtaget Indberetning om, at det ved en i Anledning af den stedfindende Istandsættelse af Sandstensarbejderne paa Midterpartiet af Frederik VI's Palæ paa Amalienborg foretagen Undersøgelse har vist sig, at saavel Murlægte som Bjælke- og Spærender paa det opbrudte Sted vare fortærede af Raad. Ved en videregaaende Undersøgelse er man kommen til det Resultat, at saa godt som alt det Træværk, der findes indmuret i Ydermuren i Tagetagen, enten er fortæret af Raad eller angrebet af Svamp og da navnlig i Facaden mod Amalienborg Plads og i begge Gavle. Det vil derfor være uundgaaeligt nødvendigt at foretage en Hovedstandsættelse af bemeldte Træværk og af den langs Ydermurene løbende Fodrende, fra hvilken Vandet er trængt ned i Murværket og i alt Fald har været medvirkende Aarsag til den omtalte Skade paa Træet. Bygningsinspektøren har derfor indstillet, at det til de ommeldte Arbejder medgaaende Beløb, der er anslaaet til 24,500 Kr., maa blive søgt bevilget for Finansaaret 1903—04, idet det maa anses for utilraadeligt at udskyde Hovedstandsættelsen længer end til det kommende Foraar, da man ikke har nogen Sikkerhed for Bjælkerne Bæreevne, og Svampskaden helst maa standses saa snart og saa grundigt, som det kan lade sig gøre.