

ca. 1 $\frac{1}{4}$ Mil fjernet fra Dokøen, hvor Skibenes Udrustning i Almindelighed foregaar. Et Mindretal har derimod ment, at ved at vælge forannævnte Sted er den anden For- dring i alt for høj Grad bleven tilsidesat, og har derfor foreslaaet Magasinerne opførte paa den østlige Side af de Volde, der omgive Frederiks og Carls Bastioner. Beliggenheden vilde her blive særdeles bekvem for Skibene under Udrustning og Oplægning, og ved en eventuel Eksplosion vilde de svære Volde om Bastionerne yde en saa betryggende Sikkerhed for Orlogsværftet og Byen, som man under de foreliggende Omstændigheder med Rimelighed kunde forlange. Projektet vilde tilmed medføre en Udgift, som tilnærmelsesvis kun var $\frac{1}{3}$ af Udgiften til førstnævnte Projekt.

Ministeriet har, alle Forhold tagne i Betragtning, fundet det rigtigst at slutte sig til Mindretallets Opfattelse og har derfor ladet udarbejde de fornødne Planer og Overslag vedrørende sidstnævnte Projekt. Krudtbeholdningen vil ifølge dette blive fordelt i 8 Magasiner, saaledes at hvert kun kommer til at indeholde ca. 600 Ctnr., hvilket er mere betryggende end at have Beholdningen liggende i de nuværende store Magasiner. Magasinerne anlægges i Udgravninger i Voldene om Frederiks og Carls Bastioner i saa stor indbyrdes Afstand, at en eventuel Eksplosion i et af Magasinerne ikke kan forplante sig til det nærmest liggende. Tagene gives en saa let Konstruktion som muligt for at formindske Virkningen af en eventuel Eksplosion. Af den ved Udgravningen i Voldene tilvejebragte Fyld etableres en Kørevej ved Opfyldning i Fæstningsgraven, hvorved der skabes en nem og direkte Forbindelse mellem Magasinerne og Kvintusvejen. Endvidere paa-tænkes det at foretage en Gennemskæring af Volden om Carls Bastion og sætte denne i Forbindelse med en Bro over Fæstningsgraven til Enveloppevejen. Herved opnaas at lette Ad- og Tilgangen til de forskellige Magasiner og sætte disse i let Forbindelse med hinanden, hvad der saavel under Mobilisering som under den daglige Drift maa tillægges stor Betydning.

Terrainet, som omfatter hele dette Komplex af Krudtmagasiner til Flaadens Brug, afspærres ved Hjælp af et højt Hegn af Pigtraad, der anbringes saaledes, at Adgangen til Terrainet ogsaa er afspærret om Vinteren, naar Fæstningsgraven er tillagt.

Bekostningen ved ovennævnte Foranstaltninger er paa Grundlag af de udarbejdede Planer og Overslag anslaaet til 200,000 Kroner, deri indbefattet Udgiften til ældre Magasiners Rømning og Ammunitionens Overflytning.

En Del af de til Minespæringerne ved Kjøbenhavn bestemte Miner ladede med gennemparafineret Skydebomuld, ialt ca. 770 Ctnr., opbevares i 6 Jern-Minebaade, ældre Transportbaade, som hidtil have været fortojede i den saakaldte Tømmergrav paa Orlogsværftet mellem Frederiksholm og Kvintusvejen. Skønt denne Opbevaringsmaade for Miner, der ere ladede med Skydebomuld, næppe indeholder nogen egentlig Fare, idet en Eksplosion maa betragtes som næsten helt udelukket, har man dog anset det for rigtigst, samtidig med at man har taget Spørgsmaalet om en mere betryggende Magasinering af Flaadens Krudtbeholdninger op til Behandling, at søge tilvejebragt en mere isoleret Beliggenhed for bemeldte Minebaade. For disse gælder det i ganske særlig Grad, at Beliggenheden maa være saaledes, at der kan tilvejebringes en hurtigst mulig Udlægning af Minespæringerne under en Mobilisering, og desuden maa Baadene være fortojede paa et sikkert Sted, beskyttede mod Sø, Isdrift o. l.

Som et Sted, der opfylder ovennævnte Betingelser, har man ikke kunnet udpege noget bedre end Fæstningsgraven Øst for Kvintus, idet Baadenes Beliggenhed vil blive godt isoleret, og de Graven omgivende Volde og Bastioner ville yde god Beskyttelse mod Følgerne af en eventuel Eksplosion i Baadene, der ligesom hidtil ville blive fortojede parvis med en saa lang Afstand mellem Grupperne, at en Eksplosion ikke kan forplante sig fra den ene Gruppe til den anden.

For at gennemføre dette Projekt findes imidlertid en Gennemskæring af Kurtinen mellem Charlotte Amalies Bastion og Kvintus samt Anbringelsen af en Klappbro for Vogne over Gennemskæringen. Udgiften hertil, indbefattet Anbringelsen af de fornødne Fortøjningspæle for Baadene, er ifølge de udarbejdede Planer og Overslag beregnet til 30,400 Kroner.