

for Kysten. Den nævnte Strækning ved Dragsminde hører for øvrigt, som oven for nævnt, til dem, der hidtil have været stabile.

De øvrige Strækninger af Hoveddiget, Strækningen ved Nakskov Fjord og Strækningen mellem Brundragene og Kjeldskov have i den siden Anlægget forløbne Tid kun krævet Vedligeholdelsesarbejder af ringe Omfang væsentligst omfattende spredte Reparationer og mindre Udvidelser af de Stenglaci's'er, hvormed Digefoden paa visse Strækninger er beklædt.

Forløbningsdigerne have hidtil ikke krævet nogen Vedligeholdelse.

For at udfinde det Beløb, som det da vil være fornødent for Digelaget at have til Disposition til Imødegaaelse af Kravene til Digernes fremtidige Vedligeholdelse og Forstærkning saavel som til Dækning af de øvrige løbende Udgifter ved Administrationens fortsatte Bestaaen under de hidtil brugte Former, vil det være naturligt at følge tvende Veje, nemlig dels at se hen til, hvad der i de forløbne Aar er medgaaet til Vedligeholdelses- og Forstærkningsarbejder, dels til, hvad Fremtiden i denne Hensende kan ventes at ville bringe. Man har til dette Øjemed i Forbindelse med det gennem Digeingeniøren tilvejebragte Kort over Digestrækningen indhentet en nærmere begrundet Udtalelse fra Digebestyrelsen, Bilag IV., hvoraf det vil fremgaa, at der paa den c. 5 Mil lange Kyststrækning fra Albuen til Brundragene nu er anbragt Stenglaci's'er i en samlet Længde af 18,000 Fod, Plankevægge (Plankekasser) i en Længde af 15,000 Fod og Fang i en Længde af 20,000 Fod. Tilsammen er saaledes c. 2¼ Mil Digestrækning forsynet med Forstærkningsarbejder og vil fremtidig kun paakræve mindre Udgifter til Vedligeholdelse. Af den tilbageværende Strækning har en større Del, som foran fremhævet, erfaringsmæssigt vist sig ikke at være udsat for Havets Angreb og vil derfor med nogen Sandsynlighed kunne antages ogsaa i en nærmere Fremtid at ville holde sig fri for saadanne Angreb, i alt Fald i nogen væsentlig Grad.

Lægger man nu den fra Digebestyrelsen fremkaldte, paa Fremtiden baserede Oversigt over forestaaende Arbejder til Grund, vil det ses, at disse nærmere ville omfatte:

- | | |
|---|------------|
| 1) Forskellige Arbejder ved Anbringelse af nye Beskyttelsesværker ved Digefoden, ved Reparation af tilstedeværende Værker samt forskellige almindelige Vedligeholdelsesarbejder, alt til Beløb 70,480 Kr., der med forudsat Udførelse i Løbet af 5 Aar gennemsnitlig giver aarlig Udgift..... | 14,096 Kr. |
| 2) særlig specificerede Forstærkningsarbejder ved tilstedeværende Beskyttelsesværker til Beløb 33,000 Kr., der med forudsat Udførelse i 10 Aar gennemsnitlig giver aarlig Udgift | 3,300 — |

hvorefter Udgifterne ved de ordinære Vedligeholdelsesarbejder i den nærmeste Fremtid ville andrage aarlig.....c.	17,000 Kr.
Da de sandsynlige Udgifter til ekstraordinære Arbejder ikke ere optagne i Digebestyrelsens Kalkule, er man i saa Henseende henvist til at holde sig til, hvad disse have andraget i de forløbne Aar. Som ekstraordinære Arbejder vil man da kunne betegne saadanne, som ere nødvendiggjorte ved særlig store Stormskader, og til hvis Afhjælpning Statens Mellekomst er bleven paakaldt. Det bliver herefter de ved Stormene i 1889, 1894, 1898 og 1900 forarsagede Beskadigelser, der i saa Henseende ville være at tage i Betragtning, og andrager det ved dem paakrævede Arbejde et Udgiftsbeløb af 370,000 Kr., der fordelt paa de siden Afleveringen forløbne 25 Aar giver en aarlig Udgift til ekstraordinære Arbejder af	15,000 —

herefter andrager den samlede aarlige Udgift til Digernes Vedligeholdelse.....c.	32,000 Kr.
--	------------

Der kan nu vel ikke rejses nogen afgørende Indvending mod de enkelte Overslagssummer paa de anførte Arbejder, og det vil ogsaa muligvis vise sig nødvendigt, at disse Arbejder udføres inden for de af Digebestyrelsen angivne Tidsfrister. Men det maa dog hævdes, at en Del af de planlagte Foretagender ere af den Beskaffenhed, at de ikke