

Bilag IV.

Ved hermed at fremsende den af den højtærede Kommission afæskede Beretning om Tilstanden ved de lollandske Diger i Øjeblikket, ledsaget af 2 Kort, skal man med Hensyn til Kortene oplyse, at der paa samme er anført Nr. for hver 5te Station, saaledes at der mellem hvert paa Kortene anført Stations-Nr. er 2,500 Fod, hvilket for 1 Mil udgør 48 Stationer. Nr. begynde ved Nakskov Sluse og ende ved Kjeldskov under Bremersvold, og er selve Diget derefter ca. 8 $\frac{1}{2}$ Mil langt.

Forløbningerne, som skille de forskellige Kasser af, ere ogsaa angivne respektive i St. 40, St. 98, St. 161, St. 305 og St. 365, og er Længden af Forløbningerne tilsammen ca. $\frac{3}{4}$ Mil.

De forskellige Beskyttelsesarbejder ere, som nærmere angivne paa Kortet, fremstillede ved forskellige Signaturer og udgøre i alt langs Østersøen St. 88—332:

Stenglacis'erne en samlet Længde af	ca. 18,000 Fod
Plankevægge - - - - -	ca. 15,000 -
Fang - - - - -	ca. 20,000 -

og ere de Strækninger, som formenes i den nærmeste Fremtid ikke at trænge til Forstærkninger, angivne med grøn Farve.

Med Hensyn til Digehøjden, da har den saa godt som overalt det ved Afleveringen normerede Maal. Paa Fjorddigerne fra St. 0—88, hvor Højden skal være jævnt stigende fra 9 Fod over dagligt Vande ved Nakskov til 11 Fod over dagligt Vande ved Albuetangen, er denne Højde overalt til Stede; fra St. 88 til St. 161, som skal have 11 Fods Højde, er denne, efter et Par Forhøjelser i de senere Aar, nu ogsaa som ved Afleveringen, medens der paa Hovedstrækningen St. 161—332 langs Østersøen findes nogle kortere Strækninger, som ere nogle Tommer under den Højde, som her skulde findes, nemlig 12 Fod. Lungholmsdigerne fra St. 332 til 356 have overalt $\frac{1}{2}$ —1 Fod mere, end den ved Afleveringen paabudte Højde af 14 Fod, og Linien 356—365 med 12 Fod har ogsaa overalt Overhøjde. De med kun 10 Fods Højde opførte Strognaesdiger ere af og til blevne forhøjede, saaledes at de gennemgaaende ere fra 10 $\frac{1}{4}$ til 11 Fod høje paa de Steder, hvor de have været mest tilbøjelige til at synke.

De Arbejder, som ved Digerne maa antages nødvendige i den nærmeste Fremtid, foruden de anførte smaa Forhøjelser, maa efter Forholdene i Øjeblikket blive følgende:

Reparation af Sluserne, særlig Nakskov og Kramnitze Sluse.....	11,500 Kr.
- - - Kramnitze Havn	4,500 -
Stenglacis'erne paa Digerne i Nakskov Fjord	1,200 -
Station 92—93: 360 Fod Plankevæg	2,200 -
- 95—96: 114 Fod Glacis à 18 Kr.	2,000 -
- 105: 500 Fod Plankevæg à 7 Kr.	3,500 -
- 114: 4 Stkr. Fang	500 -
- 125: 190 Fod Plankevæg à 7 Kr.	1,330 -
- 148—149: 7 ny Fang à ca. 150 Kr.	1,050 -
- 150—152: 100 Fod Glacis à 18 Kr.	1,800 -
- 156—157: 6—7 Fang.....	1,000 -
- 171—173: 7 Fang.....	1,000 -
- 187—188: 270 Fod Glacis à 18 Kr.	4,800 -
- 198—199: 7 Fang.....	1,000 -
- 191—192: 9 Fang (længere end foranstaaende)	1,400 -
- 195—196: 3 à 4 Fang	500 -
- 203—204: 3 à 4 -	500 -
- 227—229: 3 à 4 -	500 -
- 243—244: 3 à 4 -	500 -
- 267—268: Reparation af Plankekasser m. m.	400 -
- 268—269: - - -	500 -

At overføre... 41,680 Kr.