

Kr. Ø.  
Overført... 27,450. 50

at Tagene m. m., som nu ere henved 50 Aar gamle, aldrig have været underkastede nogen Hovedreparation og kun med stor Vanskelighed have kunnet holdes tætte i de senere Aar. Man har derfor, navnlig ogsaa efter de stærke Storme i det sidste Aar, ladet dem grundig undersøge af en Fagmand, og denne Undersøgelse har godtgjort, at det er i høj Grad ønskeligt at lade de foreslaaede Arbejder bringe til Udførelse. Da det er af Betydning at forhindre, at Haandværkerne sætte sig i utilladelig Forbindelse med Fanger under Arbejdet, hvilket let kan ske, vil det være heldigst, at dette uden Licitation overdrages til en Mand, paa hvem man kan stole, og om hvem det vides, at han har paalidelige Folk.

*Ved Horsens Straffeanstalt.*

Til almindelige Vedligeholdelsesarbejder ifølge Arkitekt Estrups vedlagte Overslag .....	Kr. 8,500.
Hertil kommer:	
Til Arbejdsducører til Fanger .....	600.
Til en Murpoler .....	960.
Til en Blytækker .....	100.
For Tilsyn med Fængslets Brandvæsen .....	200.
For Tilsyn med Bygningsvæsenet .....	660.
Til Bygningsinventariets Vedligeholdelse .....	1,400.
	12,420.

*Hovedudbedringer.*

1. *Ombygning af Kældernedgang til Portnerens Lejlighed*..... 435.  
Den nuværende Nedgang er bygget af Træ saavel i Trin som i Ydervæg og derfor angreben af Raad og forfalden. Nedgangen foreslaaes opført af Grundmur med Stentrin, ny Dør og Tag.
2. *Istandsættelse af vestre Pavillon* ..... 1,045.  
Ydermuren i Fadeburet i Kælderen er meget fugtig, hvorfor foreslaaes opført en ydre Isoleringmur med behørig Afdækning. — Træinventaret i Køkken og Fadebur er stærkt medtaget af Raad og Ælde, saa at det trænger til Fornyelse. — Gulvene i Køkken og Pige-kammer i Kælderen trænge til Istandsættelse og foreslaaes belagte med Linoleum i Stedet for Bræddegulv. — Kakkellovne ere for Størstedelen af forældet Konstruktion, hvorfor 4 Stk. af dem foreslaaes erstattede af nye og bedre. — Forsætterammerne til 13 Fag Vinduer ere saa uheldige, at de ikke have været benyttede i en Aarrække. De foreslaaes erstattede af nye Rammer, som kunne aabnes.
3. *Til Plankeværksstolper af Jern i Betonstøbning* ..... 1,553.  
Da den aarlige Vedligeholdelse af Anstaltens ca. 570 løbende Alen Plankeværk er meget bekostelig, idet Stolperne raadne i Jordlinien, foreslaaes disse erstattede af Jernbjælker faststøbte i Betonblokke i Jorden og som første Del af en 3-aarig Bevilling hertil anvendt 1,553 Kr.
4. *Et nyt Afspærringsgitter i Hovedkloaken samt et Jerndæksel med Laas*..... 320.  
I Anstaltens Hovedkloak er under Ringmuren mellem Køkken- og Materialgaardene anbragt et Afspærringsgitter, som foranlediger Tilstoppeelse og dermed Fare for Over-

At overføre... 3,353. 39,870. 50