

	Kri. Ø.	Kr. Ø.
Overført...	3,353.	39,870. 50
svømmelse ved Tøbrud eller Regnskyl. Gitteret foreslaas fjærnet fra dets nuværende Sted og et nyt Gitter anbragt i Materialgaardens Brønd, som samtidig forsynes med Jærnkarm og Dæksel.		
5. <i>Fornyelse af 200 Trin Trætrappe</i>	1,392.	
Af Anstaltens 4 Hovedtrapper ere 200 Trin i de nederste Etager meget hulslidte og vanskelige at befærde. Det foreslaas at indlægge 200 Stk. ny Planketrin.		
6. <i>Anbringelse af en Rørledning for Spildedamp ved nordre Fløj</i>	159.	
Da Spildedampen fra Anstaltens Tørrestue i østre Fløjs Kælder nu bortledes gennem Kloaken til Gæne særlig for Latrinerne i Cellefløjen, foreslaas anbragt en udvendig Jærnrørsledning for Spildedampen i Lighed med den, som alt forefindes langs østre Fløj.		
7. <i>Opførelse af ny Længdeskillerum af Grundmur i nordre Fløj</i>	4,837.	
De bærende Længdeskillerum i nordre og søndre Fløj ere gennem fire Etager — i en Højde af ca. 22½ Alen — opførte af udmuret Bindingsværk, som i Tidens Løb er svundet ind og derfor i utilstrækkelig Grad understøtter de for stærke Rystelser fra Maskinerne udsatte Bjælkelag. Da Skillerrummene tillige ere lidet egnede til Sikring mod Ild og Gennembrydning af Fanger, foreslaas de erstattede af Grundmur. Omkostningerne vil for den nordre (mest udsatte) Fløj udgøre 4,837 Kr., og det foreslaas, af Hensyn til Udgifternes Størrelse, at udsætte det tilsvarende Arbejde i søndre Fløj til det paafølgende Aar.		
8. <i>3 nye Vandbeholdere af Monier</i>	657.	
Anstalten trænger til 3 ny Vandbeholdere i nordøstre og sydøstre Hjørne. Da Beholdere af Træ kun have vist ringe Varighed, foreslaas de 3 ny Beholdere udførte af Monier.		
9. <i>Nyt Gibsloft i 4 Arbejdssale</i>	496.	
I 4 af Anstaltens Arbejdssale ere Gibslofterne faldefærdige paa Grund af de ved Maskinerne fremkaldte Rystelser. De 4 Lofter foreslaas ompudsede.		
10. <i>En særskilt Vandledning til Kedelhuset</i>	218.	
Da Vandforsyningen til Anstaltens Kedelhus under de nuværende Forhold afbrydes, saasnat Reparationer skulle foretages paa Vandledningen i nordre Del af Anstalten, og da denne Mangel kan have alvorlige Følger, foreslaas nedlagt en særlig Vandledning fra Hovedhanen til nordre Ringmur.		

11,112.

Tilsammen... 50,982. 50

Arkitekt Estrups Overslag vedlægges.