

Overført... 35,101 Kr.

Kaloriferen kan anbringes i Hjørnet i Tilbygningen nærmest Koret. For at komme igennem med Luftkanalerne maa Stolestader og andet Inventar nedtages, og da Fugtighed fra Grunden ødelægger Panel og andet Træværk, maa Grunden i hele Kirken udgraves og derpaa maa henlægges et asfalteret Betonlag. Under Stolestaderne maa henlægges nyt Bræddegulv og i Gangene nyt Flisegulv, da de gamle Fliser ere bløde og meget hulslidte. Panelet langs Væggene maa delvis fornyes, og over Mellemrummet mellem dette og Væggene lægges en Ramme med perforeret Plade for Luftcirkulationen under Bræddegulvene. I Anledning af Kalorifererummets Anbringelse i Tilbygningen maa Stolestaderne her forandres, og disse tilligemed de øvrige Stolestader i Kirken maa istandsættes og paany opsættes.

Prædikestolen maa samtidig nedtages, da den bærende Søjle er fortæret af Raad. Da der nu er daarlig Plads for Præsten, maa Prædikestolen samtidig sænkes og rykkes lidt frem. Trappen med Rækværk maa derfor fornyes, og samtidig vil det være rigtigt at underkaste Prædikestolen, der er rigt udskaaret fra Chr. IV.s Tid, en grundig Restaurering med Bortfjernelse af Overmalingen, saaledes at de oprindelige Farver bringes frem igen. Billedskærerarbejderne maa eftergaas og repareres og det manglende paasættes m. m. Himlen og det over Prædikestolen anbragte Universitets Vaaben maa restaureres og behandles paa samme Maade som Prædikestolen. Lofterne i Tilbygningen og Vaabenhuset samt alt Træværk i Kirken maa oliemales og Bræddegulvene ferniseres.

3. Til Fjernelse af den gamle Altertavle og til Anbringelse af en Predella med et mindre i Træ udskaaret Krucifiks i Sæby Kirke.....

720 —

Da Nationalmuseet har paataget sig næste Aar at bekoste en Restaurering af Kalkmalerierne i Koret i Sæby Kirke, vil der være Anledning til at fjerne den gamle Altertavle, som skjuler en stor Del af Malerierne i Apsis og i det hele ved sin tarvelige, moderne Arkitektur virker skæmmende i den smukke Kirke. I Stedet for bør som Alterprydelse anbringes en Predella med et mindre, i Træ udskaaret romansk Krucifiks. Det gamle Alterbillede kunde da i ny Indramning ophænges i Kirken i Blændingen nærmest Korbuens paa Kirkens Nordvæg lige over for Prædikestolen. Den foreslaaede Foranstaltning er anbefalet af Kirkesynet.

4. Til ny Brolægning omkring Egeslevmagle Kirke m. m.

1,095 —

Ved det i 1905 afholdte Provstesynd over Egeslevmagle Kirke blev Brolægningen udsat til Omlægning. De gamle Sten ere imidlertid saa smaa og daarlige, at en Omlægning med Benyttelse af disse ikke kan forsvares, da Frosten vil arbejde saaledes med Stenene, at Brolægningen paa ganske kort Tid vil blive lige saa daarlig, som den nu er. Der foreslaas derfor henlagt ny Brolægning omkring hele Kirken, men samtidig maa Kirkens Mure istandsættes nede omkring ved Jorden med Udhugning af de daarlige og forvitrede Sten og Indmuring af nye samt Udfugning, ligesom Brøndene for Tagnedløbene maa omsættes og selve Nedløbene forandres.

5. Til underjordiske Afløbsledninger for Tagvandet ved Fakse Kirke, nyt Fortov omkring Kirken og Istandsættelse af dennes Tag m. m.

4,231 —

Ved Fakse Kirke findes intet Afløb for Tagvandet, hvorfor dette siver ned i Jorden omkring Kirken og gør Murene fugtige, særlig da Fortovene omkring disse, der ere henlagte af smaa, utildannede Sten, ere meget daarlige. Der foreslaas derfor henlagt underjordiske Afløbsledninger for Tagvandet til Kloaken i Gaden udfor Kirken og lagt nyt Fortov omkring hele Kirken. I Anledning heraf bliver det nødvendigt at istandsætte Murene med Udhugning af daarlige og forvitrede Sten og Indmuring af nye samt at omlægge Trapperne ved

At overføre... 41,147 Kr.