

Til II. C. a.—b. Opførte i Henhold til Lov Nr. 83 af 15. Maj 1903.

Til II. C. c. Til Uddybningen paa Barren ud for Graadyb har der paa Finanslovene for de to sidste Finansaar været bevilget 120,000 Kr. aarlig. Udgifterne have udgjort:

i 1902—1903.....	ca. 130,000 Kr.
i 1903—1904.....	- 149,000 —
i 1904—1905.....	- 127,000 —

Da Dybdeforholdene paa Grund af Sandbankens stadige Vækst indenfor Barren ikke ere fuldt tilfredsstillende, maa Uddybningsarbejdet fremmes med størst mulig Kraft, og Udgiften for Finansaaret 1906—07 bør derfor ikke anslaaes til mindre end 135,000 Kr.

Til II. C. d. Samme Beløb som for Finansaaret 1905—06.

Til II. D. 1. Herom henvises til Anmærkningerne til Forslaget til Finansloven for Finansaaret 1905—06 § 27 II. D. 10 (Rigsdagstidenden for 1904—05, Tillæg A., Sp. 1579—80).

Til II. D. 2. De to Træskure ved Korsør Havn, hvori den største Del af Telegrafvæsenets Beholdning af Reservekabler magasineres, ere faldefærdige og saa utætte, at ikke alene Maskiner, Trosser og andet Værktøj, men ogsaa Kablernes ydre Hampebeklædning, hvis Bevarelse er af største Betydning for deres fremtidige Holdbarhed, er udsat for at ødelægges. Der er derhos saa ringe Plads, at man har været nødsaget til at stable Kablerne ovenpaa hinanden og saaledes ikke sjælden er hindret i at faa de Kabelstykker frem, som man skal bruge. Endelig mangler man fuldstændig mekaniske Hjælpemidler ved Ind- og Udladningen af Kablerne, hvad der navnlig gør Indladningen i Kabeldampere til Brug ved Kabelreparationer uforholdsmæssig kostbar.

Efter vedlagte Projekt til et nyt Kabeldepot i Korsør, der tilsigter at afhjælpe de foran omhandlede Mangler ved den nuværende Tilstand, ville Kablerne blive oplagte paa drejelige Tromler, der tillade en let og hurtig Indladning, uden at Kablerne ere udsatte for Beskadigelser. Tromlerne bevæges ved Elektromotorer, der modtage Strøm fra Korsør Elektricitetsværk.

Udgifterne ved Anlægget anslaaes, som det fremgaar af det ligeledes vedlagte Overslag, til 51,400 Kr.

Til II. D. 3., 4. og 5. De under disse Konti foreslaaede nye Telefonanlæg ere alle foranledigede ved den stærkt stigende Telefontrafik og ere nødvendige for at gøre det muligt at ekspedere bestilte Samtaler uden uforholdsmæssige Ventetider.

Overslaget for disse Anlæg vedlægges.

Til II. D. 6. Paa Kabellinierne Strib—Fredericia, Aalborg—Nørresundby samt Masnedø—Orehoved er det forhaandenværende Antal Kabelkorer for ringe til at besørge Trafikken. Man skal herom bemærke følgende:

a. Strib—Fredericia:

Der haves for Tiden 3 Stykker 7-leddede og 1 4-leddet Kabel; af disse er 1 Kore for Tiden ubrugelig, og der er altsaa i alt 24 Ledninger til Raadighed. Der skal i alt i 1906 overføres 18 Telegrafledninger og 3 Dobbeltledninger for Telefonering, under Forudsætning af, at de under 7 og 9 foreslaaede 2 nye Telefonledninger bevilges. Der vil altsaa være 2 Ledninger for lidt, men hertil kommer, at det ældste af de tilstedeværende Kabler er fra 1875; det var afbrudt i Foraaret i Aar og viste sig at være i en saadan Tilstand, at det kun med stor Vanskelighed lykkedes at reparere det, og det maa ventes, at det med det første vil blive utjenstdygtigt for bestandigt. De tilstedeværende 7-korede Kabler egne sig ikke for Telefonledninger, da det ikke er muligt at undgaa Induktionsforstyrrelser; der bør derfor anskaffes et 8-leddet Telefonkabel, saaledes at Telegrafledningerne kunne henvises til de 7-leddede Kabler. Det vil ses, at naar Kablet af 1875 maa opgives, vil ogsaa det nye Kabel være helt optaget, og enhver Reserve mangle. Man mener dog at kunne opsætte Udlægning af et Reservekabel til Finansaaret 1907—08.