

Ifølge det højtærede Udvalgs Anmodning, ved Skrivelse fra Hr. Arkitekt U. Plesner, om at foretage en Beregning over: hvor stor Værdi de nu staaende Mure af Christiansborg Slot repræsenterer, fremkommer nedenstaaende:

For saa nøjagtig som muligt at kunde besvare ovennævnte Spørgsmaal, samt for at erholde andre vigtige Punkter oplyste, have følgende Beregninger været nødvendige, nemlig:

- I. Omkostningerne og Indvindingen ved Nedbrydning af de paa Tegningerne antydede „daarlige Murdele“ o: de der i alle Tilfælde skal nedbrydes. Endvidere Resten af øverste Mezzanin-Etage, 2de Ydermure af søndre Fløj (Kavalerfløjen), der have forskudt sig ud fra lodret Stilling, indtil og over Baandet paa „Underste Mezzanin“, samt endelig Hovedskillerummet gennem alle Etager indtil Overkant af Kælderhvalvingerne.
- II. Omkostningerne og Indvindingen ved Nedbrydning af alle Mure, udover de under I. anførte, undtaget Slots-Portpartiet gennem Stue og underste Mezzanin, fra Overkant af 2den Sal indtil Overkant af Kælderhvalvingerne.
- III. Genopførelse af de nedbrudte Mure, altsaa i samme Udstrækning som de nu staaende, men eksklusive Slots-Portpartiet. Denne Post deles i 2, nemlig:
 - III. a. Genopførelse af de under Post I. anførte Murdele o: „de daarlige“ etc., og
 - III. b. Genopførelse af de under Post II. anførte do. o: „de gode“ etc. —
- IV. Omkostningerne etc. ved Borthugning af en Del af de gamle Ydermures Indersider, saa at de erholde formaalstjenlige Dimensioner. Denne Post anvendes kun, naar Post II. ikke kommer til Anvendelse. Og endelig:
- V. Værdiansættelse i Henhold til ovenstaaende Posters Besvarelse etc.

	Omkost-	Indvin-
	ninger.	ding.
	Kr.	Kr.
a. <i>ad I. Nedbrydning af de „daarlige“ Murdele.</i>		
Ovennævnte Murdele undtagen Hovedskillerummet.		
Nedbrydes 2,544,000 Sten, heraf transporteres, renses og stables paa Slotspladsen: brugbare 1,526,000 Sten; Udtrilning, Læsning og Bortkørsel af 181 cubfv. Brokker og Udtrilning, Læsning og Bortkørsel af 1272 Læs Kalkaffald, i Arbejdsløn, nødvendigt Stillads etc.	34,500	
1,526,000 St. brugbare Sten $\frac{1}{100}$ 16 Kr.		24,416
181 cubfv. Brokker à 12 Kr.		2,172
Omkostninger... 34,500 Kr.		
Indvinding... 26,588 —		
Udgift... 7,912 Kr.		

At overføre...

26,588