

		Omkost-	Indvin-
		ninger.	ding.
		Kr.	Kr.
	Overført...	34,500	26,588
b. <i>Hovedskillerummene</i> igennem alle Etager.			
Nedbryde 3,422,000 Sten, heraf transporteres, sorteres da man maa formode, at der vil findes en Del sodede Sten imellem, renses etc. 1,369,000 Sten, Bortkørsel etc. af 373 cubfv. Brokker og Bortkørsel etc. af 1,711 Læs Kalkaffald. Arbejds løn etc.		49,700	
1,369,000 brugbare Sten $\frac{1}{100}$ 16 Kr.			21,904
373 cubfv. Brokker à 12 Kr.			4,476
Omkostninger...	49,700 Kr.		
Indvinding...	26,380 —		
Udgift...	<u>23,320 Kr.</u>		

84,200	52,968
--------	--------

Recapitulation af Post I.:

	Nedbrudte Sten.	Indvundne brugbare Sten.	Cub.favne Brokker.	Læs Affald.	Sande Udgift.
»Daarlige Mure« . .	2,544,000	1,526,000	181	1,272	Kr. 7,912
Hovedskillerum . . .	3,422,000	1,369,000	373	1,711	23,320
	5,966,000	2,895,000	554	2,983	31,232

Udgift... 31,232

Indvinding 2,895,000 brugbare Sten $\frac{1}{100}$ 16 Kr.	46,320
554 cubfv. Brokker 12 Kr.	6,648
	<u>52,968</u>

ad II. *Nedbrydning af alle Mure*, udover de under Post I. anførte men eksklusive Slots-Portpartiet, indtil O. K. af Kælderhælvingerne hver Etage taget for sig:

2den Sal:

Nedbryde 2,976,000 Sten, heraf transportere, rense og stable paa Slotspladsen: brugbare 1,786,000 Sten, Udtrilning, Læsning og Bortkørsel af 216 cubfv. Brokker og Udtrilning Læsning og Bortkørsel af 1,483 Læs Kalkaffald.

Arbejds løn etc.		38,426	
1,786,000 brugbare Sten $\frac{1}{100}$ 16 Kr.			28,576
216 cubfv. Brokker à 12 Kr.			2,592
Omkostninger...	38,426 Kr.		
Indvinding...	31,168 —		
Udgift...	<u>7,258 Kr.</u>		

At overføre ..	38,426	31,168
----------------	--------	--------