			Omkostninger. Kr.	Indvinding. Kr.
		Overført...	38,426	31,168
1ste Sal:				
Nedbrydning etc.	3,482,000 Sten			
Rense etc. brugbare	2,089,000 —			
Bortkørsel etc. af	253 cubfv. Brokker			
— — -	1,741 Læs Affald			
Arbejdsløn etc.			46,676	
2,089,000 brugbare Sten ⁰/₀₀ 16 Kr.				33,424
253 cubfv. Brokker à 12 Kr.				3,036
	Omkostninger...	46,676 Kr.		
	Indvinding...	36,460 —		
	Udgift...	10,216 Kr.		
Underste Mezzanin:				
Nedbryde etc.	3,036,000 Sten			
Rense etc. brugbare	1,822,000 —			
Bortkørsel etc. af	221 cubfv. Brokker			
— — -	4,518 Læs Affald			
Arbejdsløn etc.			40,700	
1,822,000 brugbare Sten ⁰/₀₀ 16 Kr.				29,152
221 cubfv. Brokker à 12 Kr.				2,652
	Omkostninger...	40,700 Kr.		
	Indvinding...	31,804 —		
	Udgift...	8,896 Kr.		
Stuen:				
Nedbrydning etc.	4,179,000 Sten			
Rense etc. brugbare	2,507,000 —			
Bortkørsel etc. af	304 cubfv. Brokker			
— — -	2,040 Læs Affald			
Arbejdsløn etc.			55,881	
2,507,000 brugbare Sten ⁰/₀₀ 16 Kr.				40,112
304 cubfv. Brokker à 12 Kr.				3,648
	Omkostninger...	55,881 Kr.		
	Indvinding...	43,760 —		
	Udgift...	12,121 Kr.		
			181,683	143,192

Recapitulation af Post II.:

	Nedbrudte Sten.	Indvundne brugbare Sten.	Cub.favne Brokker.	Læs Affald	Sande Udgift. Kr.		
2den Sal	2,976,000	1,786,000	216	1,483	7,258	Udgift...	38,491
1ste Sal	3,482,000	2,089,000	253	1,741	10,216		
Underste Mezzanin	3,036,000	1,822,000	221	1,518	8,896		
Stuen	4,179,000	2,507,000	304	2,040	12,121		
	13,673,000	8,204,000	994	6,782	38,491		

Indvinding 8,204,000 brugbare Sten ⁰/₀₀ 16 Kr.	131,264
994 cubfv. Brokker à 12 Kr.	11,928
	143,192