

Post III. *Genopførelse af de nedbrudte Mure.*

Ved Beregningen benyttet samme Etageantal med tilsvarende Etagehøjder og Aabninger etc. som de nu staaende og af følgende Dimensioner, nemlig:

For Ydermure	i Stuen.....	5	Stens Tykkelse	
—	i Underste Mezzanin	4 $\frac{1}{2}$	—	—
—	i 1ste Sal.....	4	—	—
—	i 2den Sal.....	3 $\frac{1}{2}$	—	—
—	i Øverste Mezzanin.	3	—	—
For Hovedskillerum	i Stuen.....	3 $\frac{1}{2}$	Stens Tykkelse for Rørenes Skyld.	
—	i Underste Mezzanin	3 $\frac{1}{2}$	—	—
—	i 1ste Sal.....	3	—	—
—	i 2den Sal.....	3	—	—
—	Tverskallerum, heraf valgt Halvdelen i Stuen henholdsvis:			
		2	Sten og 1 $\frac{1}{2}$ Sten.	
	Underste Mezzanin	2	—	1 $\frac{1}{2}$ —
	1ste Sal.....	1 $\frac{1}{2}$	—	1 —
	2den Sal.....	1 $\frac{1}{2}$	—	1 —

I Øverste Mezzanin er ikke beregnet Skillerum, da alle disse vare nedstyrtede eller nedrevne ved Branden.

Der er kun beregnet Opmuring med flammede Sten (hertil hovedsagelig gl. Sten fra Nedbrydningen) uden Facadebeklædning eller indvendigt Puds, ejheller Etageadskillelser.

Post III. a. *Genopførelse af de under Post I. anførte Mure o: de „daarlige“ etc.*

Øverste Mezzanin:		Kr.	Kr.
Arbejdsløen .....		10,273	
4,854 Tdr. Kalkmørtel à 1 Kr. ....		4,854	
202 — Cement à 6 Kr. ....		1,212	
		<hr/>	
		16,339	
809,000 gl. Sten fra Nedbrydning à 16 Kr. ....		12,944	
		<hr/>	29,283
De daarlige Tverskallerum:			
Arbejdsløen .....		3,620	
1,806 Tdr. Kalkmørtel à 1 Kr. ....		1,806	
75 — Cement à 6 Kr. ....		450	
		<hr/>	
		5,876	
301,000 gl. Sten fra Nedbrydning à 16 Kr. ....		4,816	
		<hr/>	10,692
Ydermurene ved Cavalerfløjen:			
Arbejdsløen.....		7,821	
4,128 Tdr. Kalkmørtel à 1 Kr. ....		4,128	
172 — Cement à 6 Kr. ....		1,032	
		<hr/>	
		12,981	
688,000 gl. Sten fra Nedbrydning à 16 Kr. ....		11,008	
		<hr/>	23,989
Hovedskallerummet:			
Arbejdsløen.....		23,372	
12,432 Tdr. Kalkmørtel à 1 Kr. ....		12,432	
514 — Cement à 6 Kr. ....		3,084	
2,072,000 gl. Sten fra Nedbrydningen à 16 Kr. ....		33,152	
		<hr/>	72,040
Post III. a. <i>Nye Mure</i> .....		<hr/>	136,004

Inviding af Gulv-Areal ved at erstatte de under Post III. a. omtalte Mure med nye Mure.