

	Øverste Mezzanin:		
2,302	□ Alen gl. Mures Tværareal ÷ nye Mures:	1,327 =	975 □ Alen Forøgelse.
	Tværskillerum:		
407	□ Alen gl. Mures Tværareal ÷ nye Mures:	287 =	120 □ Alen Forøgelse.
	Ydermure i Kavalerfløj:		
795	□ Alen gl. Mures Tværareal ÷ nye Mures:	642 =	153 □ Alen Forøgelse.
	Hovedskillerum:		
3,261	□ Alen gl. Mures Tværareal ÷ nye Mures:	1,976 =	1,285 □ Alen Forøgelse.
6,765	□ Alen gl. Mures Tværmaal ÷ nye Mures:	4,232 =	
			I alt... 2,533 □ Alen Forøgelse.

Post III. b. *Genopførelse af de under Post II. anførte Mure.*

		Kr.	Kr.
<i>Stuen:</i>	Arbejds løn	38,205	
	16,284 Tdr. Kalkmørtel à 1 Kr.....	16,284	
	678 — Cement à 6 Kr.....	4,068	
		58,557	
	2,714,000 gl. Sten fra Nedbrydningen à 16 Kr.	43,424	101,981
<i>Underste Mezzanin:</i>	Arbejds løn	26,873	
	11,448 Tdr. Kalkmørtel à 1 Kr.....	11,448	
	477 — Cement à 6 Kr.....	2,862	
		41,183	
	1,908,000 gl. Sten fra Nedbrydningen à 16 Kr.	30,528	71,711
<i>Iste Sal:</i>	Arbejds løn	20,996	
	11,976 Tdr. Kalkmørtel à 1 Kr.....	11,976	
	499 — Cement à 6 Kr.....	2,994	
		35,966	
	1,996,000 gl. Sten fra Nedbrydningen à 16 Kr.	31,936	67,902
<i>2den Sal:</i>	Arbejds løn	14,662	
	9,426 Tdr. Kalkmørtel à 1 Kr.....	9,426	
	441 — Cement à 6 Kr.....	2,646	
		26,734	
	611,000 gl. Sten fra Nedbrydningen à 16 Kr.	9,776	
	1,152,000 nye Sten à 21 Kr.	24,192	60,702
		302,296	
	Fast Stillads om Bygningens Ydermure	20,500	
	Post III. b. <i>Nye Mure...</i>	322,796	

Indvinding af Gulv-Areal ved at erstatte de under Post III b. omtalte Mure med nye Mure

	Stuen:		
4,990	□ Al. gl. Mures Tværareal ÷ nye Mures:	2,523 □ Al. =	2,467 □ Al. Forøg.
	Underste Mezzanin:		
4,500	□ Al. gl. Mures Tværareal ÷ nye Mures:	2,609 □ Al. =	1,891 □ Al. Forøg.
	Iste Sal:		
3,395	□ Al. gl. Mures Tværareal ÷ nye Mures:	1,616 □ Al. =	1,779 □ Al. Forøg.
	2den Sal:		
3,145	□ Al. gl. Mures Tværareal ÷ nye Mures:	1,400 □ Al. =	1,745 □ Al. Forøg.
16,030	□ Al. gl. Mures Tværareal ÷ nye Mures:	8,148 □ Al. =	
			I alt... 7,782 □ Al. Forøg.