

Recapitulation af Post IV.:

	Affuggede Sten	Indvundne brugbare Sten	Cub.favne Brokker	Læs Afald	Alen □ indvundet Gulvareal	Sande Udgift
Stuen.....	984,000	394,000	108	490	1,275	Kr. 9,077
Underste Mezzan.	695,000	278,000	76	348	1,275	6,422
1ste Sal.	733,000	293,000	78	367	746	8,101
2den Sal.	712,000	285,000	77	356	746	7,858
	3,124,000	1,250,000	339	1,561	4,042	31,458

Kr.

Udgift... 31,458

Indvinding: 1,250,000 brugbare Sten à 16 Kr. 20,000 Kr.
 — 339 Kbfv. Brokker à 12 Kr. 4,068 —
24,068 Kr.

Slottets bebyggede Areal efter Stueplanen:

a. Mod Slotspladsen: Hovedfløjen.....	ca.	7,866	□ Al.
b. Sidefløjen mod Prins Jørgens Gaard (nordre)	-	5,852	- —
c. — — Cavalergaarden (søndre)	-	5,877	- —
I alt...	ca.	<u>19,595</u>	□ Al.

V. *Værdiansættelse af de nu staaende Mure etc.*

Naar Undertegnede, efter ovenstaaende Beregninger, skal finde et Udtryk for den Værdi de under Post II. nævnte gode Mure repræsenterer, maa jeg formene, at følgende Poster maa sammenlægges, nemlig:

Post II. (Side 2 og 3) o: Nedbrydning udover de Mure, der i alle Tilfælde maa erstattes	Kr.	38,491
Post III. b. (Side 5) o: Genopførelse af de under Post II. anførte nye Mure		<u>322,796</u>
		361,287
Herfra maa drages Post IV. o: Borthugning	sande Udgift	<u>31,458</u>
Værdien af de gode Mure over Kælderhvelvingerne bliver herefter		329,829

Alt udover Værdien af Slots-Portpartiet, der er holdt uden for Beregningen.

Med Hensyn til Værdien af den ca. $8\frac{3}{4}$ Alen høje Kælder med dens Underbygning over Pilloteringen, i alt ca. 15 Alen høj; kan Værdien af dette Anlæg ikke ansættes under 850,000
 især naar der tages i Betragtning, at Pælehovederne ligge i \div 5,6 Dybde og da nye Fundamenter, basserede paa Pillotering, maa, for at den samme Sikkerhed kan opnaas, rammes ned til samme besværlige Dybde. Selv om der vælges Fundamenter af Beton med Piller til fast Bund, eller armeret Beton i store Breder, uden fast Bund naas, og Underbygningen og Kælderbygningen opføres med tyndere for-

At overføre... 1,179,829