Konkurrenceprojekt Nr. 5.

Slottet. (Etage-Areal 70,190 □ °).

	Højde.			Kr.	Kr.	Kr.
		14,850 □ ° Kælder		42.5	631,125	
4 Etager 5 + 39 ° og Tagetage.		11,485 — (282 ÷ Tillæg 87)		195	2,239,575	
2 Etager 5 + 15 °		3,365 —		90	302,850	
		Indstandsættelse af gl. Kælder	12,255 □ °	12	147,060	
		Erstatning for Forbindelse til Cancelliet	1,300 —	60	78,000	
		Isoleret Hofmarskalbolig (inkls. 2 Portpartier).				
		1,925 □ ° Kælder		42.5	81,812	
2 — 5 + 15 °		1,925 —		90	173,250	
		Istandsættelse af gl. Kælder 1,925 □ °		15	28,875	
					3,682,547	
		Fradrag f. gl. Kælder	14,180 □ ° × 42.5 = 602,650			
		— - - Murværk	10,955 — × 12 = 131,460			
Forbsbg.		— - - —	2,600 — × 20 = 52,200			
		— - Højesteret: Kl.	3,170 × 40 = 126,800			
		— - — : St.	4,120 × 55 = 226,600			
				353,400		
					1,139,510	
						2,543,037

Rigsdagsbygningen. (Etage-Areal 60,875 □ °).

	11,875 □ ° Kælder		42.5	504,687	
3 Etager 5 + 32 ° og Tagetage.	11,875 — (Søjler, Frontiner osv.)		220	2,612,500	
	Forandr. af Forbindelsesbg. 1,500 □ °		20	30,000	
				3,147,187	
	Fradrag for gl. Kælder 11,875 □ °		15	178,125	
					2,969,062
	530 □ ° Kolonnade mellem Slot og Rigsdagsbg.		50		26,500
				Kr.	5,538,599
	Højesteret. (Etage-Areal 7,290 □ °)				353,400
				Tilsammen... Kr.	5,891,999

(Samlet Etage-Areal 138,355 □ °).