

Konkurrenceprojekt Nr. 17.*Slottet.* (Etage-Areal 79,720 □ °).

Højde.		Kr.	Kr.	Kr.
	15,500 □° Kælder.....	42.5	658,750	
Etager 5+ 41°	12,270 — (310 ÷ Tillæg 75).....	235	2,883,450	
— 5+ 28°	1,640 — (205 ÷ — 45).....	160	262,400	
— 5+ 15°	2,220 —	90	199,800	
	Istandsættelse af gl. Kælder..... 13,080 □°	10	130,800	
	Erstatning for Forb. til Cancelliet... 1,300 —	60	78,000	
	Underkørsler		10,000	
	2 Taarnbygninger over Hovedgesims		20,000	
	2 Kuppelspir over Hovedgesims.....		40,000	
			<hr/>	
			4,283,200	
	Fradrag f. gl. Kld. 13,080 × 42.5	555,900		
	— f. gl. Murværk... 13,080 × 12	156,960		
	— - Højesteret: Kld. 825 × 40 = 33,000			
	— - — Stue 3,150 × 55 = 173,250			
			<hr/>	
			206,250	
	— - Rigsdagen: Kld. 825 × 40 = 33,000			
	— - — Mezz. 2,250 × 40 = 90,000			
			<hr/>	
			123,000	
			<hr/>	
			1,042,110	
			<hr/>	
				3,241,090

Rigsdagsbygningen. (Etage-Areal 61,830 □ °)

		Kr.	Kr.	Kr.
	11,815 □° Kælder	42.5	502,137	
Etager 5+ 28°	6,650 — (Forsk. Højder, Udbygninger m. m.)..	200	1,330,000	
— 5+ 25°	6,700 — (— —)	185	1,239,500	
— 5+ 15°	2,945 —	90	265,050	
	Istandsættelse af gl. Kælder 6,440 □°	15	96,600	
	Kælder og Mezzanin i Slottet 3,075 —	40	123,000	
			<hr/>	
			3,556,287	
	Fradrag for gl. Kælder..... 6,440 × 42.5	273,700		
	— — - Murværk	6,440 × 8	51,520	
	— — - Forbindelsesbg. .. 1,500 × 30	45,000		
			<hr/>	
			370,220	
			<hr/>	
				3,186,067
			<hr/>	
		Kr.	6,427,157	
	<i>Højesteret.</i> (Etage-Areal 3,975 □ °)		206,250	
			<hr/>	
		Tilsammen .. Kr.	6,633,407	
			<hr/>	

(Samlet Etage-Areal 145,525 □ °).