

Laanene skulle afdrages forlods af Havneindtægterne og for saa vidt disse tilstrække med henholdsvis mindst 845 Kr., 225 Kr. og 75 Kr. om Aaret.

Snogebæk Havn er ligesom Havnen ved Arnager bygget som Øhavn. Den ligger ca. 300 Fod fra Kysten og er forbunden med denne ved en Bro. Havnen er dækket mod Syd og Nord af tvende fra Kysten udskydende Rev. Til Dækning mod Øst, hvorfra den sværeste Søgang kommer, blev der i 1898 opført en fritliggende Bølgebryder i ca. 100 Fods Afstand fra Havnen. Inden Arbejdets Fuldførelse blev Bølgebryderens Overbygning under en Stormflod stærkt beskadiget, hvorfor den genopførtes med forstærket Konstruktion. Derefter er den forbleven ubeskadiget, saaledes ogsaa under Stormfloden den 31. December 1904. Ved denne led ogsaa de egentlige Havneværker kun ringe Skade. Større var Skaden ved Broen; men den samlede Stormflodsskade er dog kun anslaaet til 1000 Kr., hvoraf  $\frac{5}{6}$  ydes som Tilskud fra Statskassen.

Broen hviler paa Piller, dels af Sten, funderede paa den faste Klippebund, dels af Rundjærnstænger, nedborede i Klippen, og til Pillerne er fastgjort Brobjælker af Jærn. Paa disse er Brodækket løst anbragt, saa at det under Stormfloder kan slaas bort af Bølgerne uden at beskadige den kostbarere Underbygning. Denne Konstruktion har vist sig hensigtsmæssig under de indtrufne Stormfloder, saa meget mere som Brodækkets Planker efter Stormfloden for største Delen ere blevne indbjergede og benyttede paany.

Erfaringen fra de forløbne Aar har saaledes vist, at Vedligeholdelsesudgifterne ved Havneværkerne i det hele taget ere smaa, og dette kan antages vedblivende at ville blive Tilfældet, da Værkerne ere byggede af Sten, oven Vand indfattede af Murværk, under Vand af Tømmerkister. Træværk oven Vande, der kræver periodisk Fornyelse, indgaar væsentligst kun i Broens Dæk og Rækværk.

Udgiften til Vedligeholdelse af Dybden i og ved Havnen er heller ikke stor, om der end af og til kræves nogen Oprensning, idet der til Tider lægger sig en Sandbanke ved Havnemundingen, og noget Tang og Sand føres ind i Havnebassinet.

Havnebestyrelsen har fremsat Ønsket om, at Bølgebryderen ved Havnen forlænges. Denne Forlængelse er ganske vist ønskelig, men da den neppe er paatrængende nødvendig, kan den lades ude af Betragtning i denne Forbindelse.

Havnebestyrelsen har oplyst, at Havnen benyttes af 20 Fiskere og 10 Lejlighedsfiskere med 12 Halvdæksbaade og 12 smaa Baade. Værdien af Fangsten i Aaret 1904 udgjorde 5,500 Kr.

Paa Grundlag af Regnskaberne for Aarene 1901, 1902 og 1903 kan der opstilles følgende Normalbudget for Havnen:

<i>Indtægter</i> : .....		293 Kr.
<i>Udgifter</i> : Vedligeholdelse af Værkerne .....	92 Kr.	
Opmudring .....	49 —	
Administration .....	22 —	
		163 —
	Overskud...	130 Kr.

Den 28. September 1905 besigtigede Kommissionen Havnen, og under de Forhandlinger, man derefter førte med Havnebestyrelsen, erklærede denne sig villig til som fuld Afgørelse af Restgælden 42,125 Kr. kontant at betale 5,000 Kr. eller ca. 29 pCt. af Gældens reelle Værdi.

For at tilvejebringe den nævnte Affindelsessum maa Havnen optage et Laan, for hvilket der bliver at betale i Renter og Afdrag et betydelig større Beløb end det i Normalbudgettet forudsatte Overskud, saa at Fiskerne selv maa tilskyde det manglende, hvilket Havnebestyrelsen under de afholdte Forhandlinger ogsaa var forberedt paa og fandt billigt, naar man kunde faa Havnens Gæld afviklet.

Havnen har i  $15\frac{1}{2}$  Aar betalt 3,675 Kr. i Afdrag paa sine Gældsposter til Statskassen, altsaa gennemsnitlig 237 Kr. aarlig, medens den aarlige Indtægt af Affindelsessummen med en Rentefod af 4 pCt. kun vil andrage 200 Kr., altsaa 37 Kr. mindre end i ovennævnte Aar. Da der imidlertid ifølge Normalbudgettet i Fremtiden kun kan paaregnes et Beløb af 130 Kr. aarlig til Afdrag paa Gælden til Statskassen, maa den ommeldte Afvikling siges at være fordelagtig for denne. Kommissionen kan derfor kun anbefale, at den tilbudte Affindelsessum modtages.