

Kr. Ø.
Overført... 18,320.

Hanebjælkerne og Spærene pudses med Kalk. I Taget indlægges Nedfaldslys med Vippevinduer, hvorefter Taget istandsættes. Der leveres og opsættes 14 store Skabe med Beslag og Glas. De fornødne Reoler samt Borde anbringes. Alt Træværket samt Skabe, Reoler m. v. oliemales.

6. Til Hovedistandsættelse af Hvalsamlingens Lokaler i det zoologiske Museum 850.

Da Hvalsamlingens Lokaler ikke have været underkastede nogen større Reparation i ca. 30 Aar, ere de som Følge heraf i en forfalden Tilstand. De fornødne Murreparationer foretages, Loftet og Vægge afvaskes, hvidtes og oliemales. Vinduer, Paneler etc. efterses og repareres. Alt Træværket oliemales. Under Arbejdet tildækkes Museumsgenstandene.

7. Til Hovedistandsættelsesarbejder ved Egeslevmagle Kirke... 5,828.

Bræddegulvet med Underlag under Stolestaderne samt Panelet langs Ydermurene i Egeslevmagle Kirke er delvis fortæret af Raad og Svamp, hvorfor det maa fornyes. Stolestaderne maa derfor nedtages og transporterer ud af Kirken. Bræddegulvet opbrydes, Jorden udgraves, og der henlægges et Undergulv af Beton, som asfalteres. Den daarlige Puds paa Ydermuren afhugges i Panelhøjde, hvorefter Muren berappes med Cement og asfalteres. Under Stolestaderne lægges nyt Bræddegulv med en udsvejft Egetræs Forkant, og i Kor og Gange lægges nyt Flisegulv af haardbrændte røde Fliser, da de gamle Fliser ere bløde og udslidte. Panelet langs Væggene fornyes, og over Mellemmrummet mellem dette og Væggen lægges en Ramme med perforeret Plade for Luftcirkulation under Bræddegulvene. Mure og Hvælvinger istandsættes med Puds og hvidtes, Stolestader og Paneler samt Orgelet stryges 3 Gange med Oliemaling, Gulvene ferniseres. Stræbepillerne paa Kirkens Sydside ere opførte af meget tarvelige Materialer, og ved indtrængende Fugtighed ere Stenene nu helt mørnede, saaledes at der er Fare for Nedstyrtning. Pillerne maa derfor ommures af nyt Materiale og paa nyt Fundament. De fuges udvendig og afdækkes med Munketagsten.

8. Til Installation af Vandklosetter og elektriske Belysningsledninger i Universitetets kemiske Laboratorium og mineralogiske Museum 16,037. 65

Indretningen af Vandklosetter i Stedet for de nuværende Tøndeklosetter maa anses for i høj Grad ønskelig af hygiejniske Hensyn, da alle Klosetterne ligge inde i Hovedbygningerne og trods alle Ventilationsforanstaltninger udbrede ilde Lugt der. Den nuværende Belysning er, som det i et af Laboratoriets og Museets Bestyrere fremsat Andragende nærmere er paavist, højst utilstrækkelig, idet Gaslamper som Følge af Væggenes Benyttelse ikke kunne anbringes indenfor almindelig Rækkevidde, Forhold, som nu medføre store Ulemper ved alle Arbejder paa den mørke Tid af Aaret og dertil en i et Museum lidet heldig, stadig Afstrøg af Tændstikker.

I alt... 41,035. 65

Til 9. b. 1. Denne Konto er nedsat med det hidtil til Assurancepræmie for Universitetets Bygninger paaregnede Beløb 5,900 Kr. men forhøjet med 900 Kr. eftersom det har vist sig, at Magistraten siden 1875 har opkrævet Arealskatten af den botaniske Haves Bygninger med et for lille Beløb.

Til 9. b. 2. I Finansloven for 1906—07, jfr. Forslagene til Finanslovene for 1894—95, S. 376—77 (Rigsdagstidenden for 1893—94, Tillæg A., Sp. 991—94), 1895—96, S. 333—34 (Rigsdagstidenden for 1894—95, Tillæg A., Sp. 921—24), 1896—97, S. 386 (Rigsdagstidenden for 1895—96, Tillæg A., Sp. 1027—28), 1898—99, S. 368 (Rigsdagstidenden for 1897—98, Tillæg A., Sp. 999—1000), 1899—1900, S. 409—10 (Rigsdagstidenden for 1898—99, Tillæg A., Sp. 1089—92), 1900—1901, S. 416—17 (Rigsdagstidenden for 1899—1900, Tillæg A., Sp. 1103—06), 1901—02, S. 444 (Rigsdagstidenden