

Under Bikonto C. er optaget:

*1. Til Fortsættelse af Arbejder. paabegyndte i tidligere Aar.*

- a. Hovedistandsættelse af Tagene paa Bygningerne i Citadellet Frederikshavn (2,000 Kr.).
- b. Fornyelse af Gulve, Reposer og Trappetrin sammesteds (2,000 Kr.).
- c. Overbygning af to Afdelinger i de aabne Sommerstalde paa Gardehusregimentets Kaserne (3,000 Kr.). Arbejdet er paabegyndt i 1905—06 med Overbygning af 1ste Afdeling.
- d. Fornyelse af Linoleumsbelægningen paa Gulve i Belægningsstuer m. v. paa Ingeniørkasernen, eventuelt dens Erstatning med et fugefrit Materiale (1,000 Kr.).
- e. Istandsættelse af Bindingsværksvæggene m. m. i 5te Etage af begge Sølvgaardens Kasernes Fløje (sidste Halvdel, 2,500 Kr.).
- f. Fornyelse af Gulve og Trappetrin i Livgardens Kaserne (1,000 Kr.).
- g. Fornyelse af samtlige Indhegninger om Frederiksberg Slot (2,480 Kr.).
- h. Fernisering af Gulve i Mandskabs-Belægningsstuer (3,000 Kr.).
- i. Istandsættelse af Kasematter og Sousterrains paa Kronborg (1,000 Kr.).

*2. Til Fornyelses- og Istandsættelsesarbejder.*

- a. Fornyelse af Linoleumsbelægningen paa Gulve i Belægningsstuer m. v. paa Gardehusarkasernen, eventuelt med et fugefrit Materiale (1ste Bidrag, 1,000 Kr.). Linoleumsbelægningen er nu saa medtagen af Slid, at den nødvendigvis maa fornyes.
- b. Opsætning af nye Tørrestolper til Vadskeriet paa Københavns Garnisonssygehus (1,300 Kr.). De gamle Træstolper ere saa vidt opraadnede, at de ikke mere kunne istandsættes.
- c. Hovedistandsættelse af Badeanstalten paa Københavns Garnisonssygehus (4,200 Kr.). Rørledninger, Ventiler og Haner samt de opraadnede Dele af Træværket maa fornyes og Badeværelserne m. m. opmales.
- d. Hovedistandsættelse af Skiveopstillingerne og Markørdækningerne paa Skydebanerne for Haandaaben paa Amager (1ste Bidrag, 4,000 Kr.). Jernskærmene, Markørdækningerne og Markørrapparatene ere saa medtagne, at en Fornyelse er paa-trængende nødvendig, ligesom ogsaa største Delen af Træværket maa fornyes. Den samlede Bekostning, 12,000 Kr., foreslaas fordelt paa 3 Aar.
- e. Fornyelse af Indhegninger omkring 2det Artilleriregimentets Kaserne (1ste Bidrag, 2,500 Kr.). Plankeværkerne true med at falde ned og ere i en saadan Stand, at en delvis Istandsættelse vil være slet Økonomi. Den samlede Udgift, 10,000 Kr., foreslaas fordelt paa 4 Aar.
- f. Hovedistandsættelse af en Pram (1,500 Kr.). Et meget nødvendigt Arbejde, der bestaar i Erstatning af opraadnede Dele samt Kalfatring og Tjæring af Prammen.
- g. Hovedistandsættelse af Middelgrundsfortets Kedelanlæg m. m. (4,300 Kr.). Et meget nødvendigt Arbejde, der bestaar i Anskaffelse af et Sæt nye Kedler til de 3 Kedler, Fornyelse af den ene Cirkulationspumpe i Kondensatoranlægget og af Cirkulationsledningen m. m.
- h. Muldjordsbelægning paa Middelgrundsfortets Krone og Skraaninger (1ste Bidrag, 1,000 Kr.). Paa Fortets Krone og en Del af dets Skraaninger er Græsvæksten meget ødelagt. Da Blæsten derfor ophvirvler Sandet og dels blæser Materiale bort, dels bringer Sandskorn ind i Kanonernes Mekanismer, hvorved disse udsættes for Ødelæggelse, er en Istandsættelse af Kronen m. m. paa-trængende nødvendig. Beløbet, 1,000 Kr., opføres som et første Bidrag for at vinde Erfaring med Hensyn til Arbejdets Omfang.
- i. Istandsættelse af uadvendige Dør- og Portpartier paa Prøvesten (1,500 Kr.). Arbejdet, der er meget nødvendigt, bestaar i en Istandsættelse eller Fornyelse af Dør- og Portkarne, Dørfløje og Beslag.
- k. Istandsættelse af Asfaltgulvet m. m. i Prøvestens Kasematgang (4,500 Kr.). Arbejdet er meget nødvendigt. Det bestaar i Ophugning af det gamle afslidte Gulv, Udstøbning af et nyt Asfaltlag, Fjernelse af et Stykke Skimmespor m. m. og Istandsættelse af 2 Drejeskiver, hvis Træværk er opraadnet.
- l. Istandsættelse af Fyrtaarns- og Brandvagtstrapperne paa Kronborg (1,500 Kr.). Arbejdet bestaar i en Fornyelse af den opslidte Spundsning af Trappernes Trin med Egtræs Planker.