

ad B. 4. Paa Grund af en paatænkt Omdannelse af Depotbygningen til Politistation foreslaas kun opført 500 Fr. til de mest paatrængende Reparationer, saasom Opsætning af nogle Tagrender, samt Orkanseftersyn.

ad B. 5. Bygningerne ere meget forfaldne, da der intet væsentligt er foretaget i de senere Aar, og de trænge i alle Tilfælde til en Reparation, der vil blive dyrere, jo længere den udsættes, saa at det foreslaas at begynde paa en Istandsættelse i Overensstemmelse med den projekterede Omdannelse til Depot og dertil allerede nu bevilge 2,000 Fr.

ad B. 6. Ved Kirken er der i flere Aar kun foretaget det mest nødvendige, hvorfor den trænger flere Steder haardt til Reparation. Det foreslaas til næste Aar at foretage Pudsnings og Kalkning af Murene baade indvendig og udvendig samt Reparation af en af de udvendige Stentrapper. Endvidere Eftersyn af Tagrenderne samt Anskaffelse af 3 Stk. Jerntanke til Opsamling af Vand, da der ingen Cisterne findes. Endelig Reparation og Maling af nogle Døre og Jalousier samt Orkanseftersyn. Til disse Arbejder ville Udgifterne blive:

Pudsnings og Kalkning af Mure	700 Fr.
Reparation af en Trappe	100 —
— - Tagrender	100 —
3 Stk. Jerntanke	300 —
Reparation og Maling af Døre og Jalousier	200 —
Orkanseftersyn	100 —
	1,500 Fr.

ad B. 7. Om Præstegaarden skal bemærkes, at kun selve Beboelsesværelserne ere nogenlunde vel vedligeholdte, medens der i øvrigt trænges særdeles haardt til Reparationer. Tagrenderne ere utætte, hvad der gaar ud over Murene, hvorfor det foreslaas at reparere Tagrenderne og pudse og kalke Murene udvendig. Der findes nu intet Afløb fra Gaarden, hvorfor Regn- og Spildevand fra de forskellige Steder maa bæres bort, saa at Gaardsrummet er fugtigt og usundt. Til Hovedgadens Rendesten kan der ikke skaffes Afløb, da denne ligger højere end Gaarden, men der er fra Naboen mod Nord erholdt Tilladelse til at føre en cementeret Rendesten ud under Stalden og over hans Grund, hvilket Arbejde foreslaas udført samt derefter Omlægning af den nuværende daarlige Murstensbelægning i Gaarden, for at der kan komme tilstrækkeligt og rigtigt Fald til Afløbet. Der foreslaas sat nyt Træværk i Staldens Vinduesaabninger, da dette mangler ganske, saa at Regnen slaar ind paa Hestene. Fra Stalden fører en Trappe op til Køkkenet, men den er næsten farlig at passere. Over Stalden findes Køkken og Tjenestepigerum, men Gulvet her er ganske raadent og fuldt af store Huller, og Bjælkerne ere heller ikke ganske paalidelige, saa at en Reparation ikke godt kan opsættes. Endelig maa der foretages Orkanseftersyn, og Udgifterne blive da:

Reparation af Tagrender og Mure	500 Fr.
Afløb fra Gaard og Stald	360 —
Omlægning af Gaarden	500 —
Reparation i Stalden	100 —
— af en Trappe	40 —
— af Gulve over Stalden	400 —
Orkanseftersyn	100 —
	2,000 Fr.

ad B. 8. Ved Fortet i Frederiksted — for saa vidt det benyttes af Militæret — er der ikke større Reparationer nødvendige. Det foreslaas at foretage en Reparation og Maling af den udvendige Spaanbeklædning af 2den Etage (Sovestuen) samt