

anslaaet til 120,000 Kr., medens Udgiften ved Tilvejebringelsen af forøget Kajplads ved dybt Vand er beregnet at ville blive 280,000 Kr. eller, for saa vidt 390 Fod af Bolværket erstattes med en Kajmur, 300,000 Kr.

I et hertil indkommet Andragende har Handelsforeningen i Frederikshavn indtrængende henstillet, at der snarest muligt træffes Foranstaltninger til Forøgelse af Kajpladsen i Havnen paa den af Havnekommissionen foreslaaede Maade.

Medens Ministeriet for offentlige Arbejder nu maa formene, at den af Havnekommissionen foreslaaede Uddybning af Havnen og Indløbet til $25\frac{1}{2}$ Fods Dybde kan udsættes endnu i nogen Tid, maa man derimod anbefale, at Planen om Tilvejebringelse af forøget Kajplads ved Pieren snarest bringes til Udførelse. Til nærmere Oplysning om Forslagets Enkeltheder vedlægges det fra den kgl. Havnekommission modtagne Forslag med tilhørende Plan og to Overslag, af hvilke Nr. 1 forudsætter, at der alene anvendes Træbolværker til Indfatning for Kajen, medens Overslag Nr. 2 er baseret paa, at der anvendes Kajmur langs 390 løbende Fod og Træbolværk langs Resten. Da en Kajmur vil blive langt varigere og derfor i Længden billigere end Træbolværket, maa det anbefales, at Overslag Nr. 2 foretrækkes. Medens Kajindfatningen i alle Tilfælde bør indrettes for en Vanddybde af $25\frac{1}{2}$ Fod, vil der, saa længe denne Dybde ikke er ført ind igennem Havnen, kun behøves $22\frac{1}{2}$ Fod Vand i Partiet foran den ny Kaj, men i Betragtning af, at den største Del af Arealet paaregnes at ville blive tørlagt, naar Kajanlægget skal udføres, maa det anses for rigtigst straks at tilvejebringe $25\frac{1}{2}$ Fods Vanddybde. Den udgravede Masse tænkes anvendt til Opfyldning af de fladvandede Arealer Nord og Øst for det udgravede Parti mellem dette og den nordre Mole, hvorved vil indvindes ca. $4\frac{1}{2}$ Td. Land god Plads af megen Værdi for Havnen til Brug i forskellige Øjemed.

Da Arbejdet vil kunne udføres i 2 Finansaar, søges herved som 1ste Bidrag af Overslagssummen, 300,000 Kr., bevilget 165,000 Kr.

Til II. C. d. I et til Ministeriet for offentlige Arbejder indkommet Andragende har Esbjerg Havneraad indstillet, at der foretages en Ombygning af den gamle, ca. 800 Fod lange østre Dokkaj, ud for hvilken der nu kun er 10 à 12 Fod Vand, saaledes at der opføres et nyt Bolværk med 19 Fod Vand udenfor, og at der uddybes til samme Dybde paa den Strækning langs denne Kaj, hvor der nu kun er 13 Fod Vand. Omkostningerne ved en saadan Ombygning af Kajen med tilhørende Omregulering og Brolægning m. m. ere anslaaede til 250,000 Kr.

Da man ved Anvendelsen af dette Beløb i kort Tid vil kunne opnaa en ikke ringe Anlægsplads for dybere gaaende Skibe, og derved langt bedre udnytte Pladsen indenfor denne Kaj, og da der ved denne Foranstaltning intet foregribes med Hensyn til en eventuel Udvidelse af Esbjerg Havn, kan Ministeriet anbefale, at den foreslaaede Ombygning og Uddybning foretages. Beløbet vil kunne fordeles paa to Finansaar, og for Finansaaret 1907—08 søges i dette Øjemed som 1ste Bidrag bevilget 180,000 Kr.

Til II. C. e. Samme Beløb som for Finansaaret 1906—07.

Til II. D. 1. Herom henvises til Anmærkning til Forslaget til Finansloven for Finansaaret 1906—07 § 27 II. D. 6. (Rigsdagstidenden for 1905—06, Tillæg A. Sp. 1673—76), idet dog bemærkes, at det af Hensyn til de stærkt stigende Kobberpriser har været nødvendigt at forhøje den Sum, der under nærværende Konto søges bevilget som 2det Bidrag til Kabelanlægene fra 50,200 Kr. til 55,000 Kr.

Til II. D. 2—6. De under disse Konti foreslaaede nye Telefonanlæg ere alle foranledigede ved den stærkt stigende Telefontrafik og ere nødvendige for at gøre det muligt at ekspedere bestilte Samtaler uden uforholdsmæssige Ventetider. Ledningen fra København til Vedbæk, der gennem Kablet fra Vedbæk til Sverig skal tjene til Tilvejebringelse af en ny Dobbeltledning mellem København og Malmø, vil dog kun blive bragt til Udførelse, hvis der paa svensk Side i samme Øjemed etableres en Dobbeltledning fra Malmø til Kablets Landingspunkt.

Overslag for disse Anlæg vedlægges.