

ad a. Uagtet der paa 1. Sal i Kancellibygningen er indrettet trede Beboelseslejligheder, findes der for Tiden kun en Trappe, tilmed af Træ, der fører ned fra Etagen, og det maa derfor anses for ønskeligt, at der for at raade Bod paa dette, under Ildebrandstilfælde højst betænkelige Forhold anbringes en Reservetrappe af Jærn samt foretages den herved nødvendiggjorte Omgruppering af de paagældende Lejligheder. Hertil samt til Udvidelse og Regulering af Entreen til Slotsforvalterens Lejlighed, Istandsættelse af Værelse Nr. 1 i samme Lejlighed og Indretning af et Vaskehus til Brug for Beboerne paa Slottet vil medgaa det opførte Beløb af 2,216 Kr.

ad b. Til Afhjælpning af de ved det aarlige Syn over Slottet forefundne Mangler vil det være nødvendigt at lade foretage forskellige større og mindre Istandsættelsesarbejder, hvoraf fremhæves:

Fortsættelse af det i tidligere Finansaar paabegyndte Arbejde med Fluatering af forskellige Bygningsdele paa Slottet og detses Uddybninger, Eftersyn og Maling af Vinduer og Døre samt af Klokketaarnets Jærnsprosser og Urskiver, Fornyelse af det øverste Plankedække paa den til den indre Slotsgaard førende Træbro og forskellige andre Arbejder ved samme samt Ommuring og Istandsættelse af Badstuens Gavl-kamme og Sandstensafdækninger.

÷ Hertil samt til Udførelse af de paa hosfølgende Overslag i øvrigt angivne Arbejder vil medgaa det foranførte Beløb af 10,186 Kr.

ad 21. Fredensborg Slot.

Det til Hovedstandsættelsesarbejder opførte Beløb af 25,130 Kr. agtes anvendt paa følgende Maade:

a) Omdækning af Taget over gl. Kavallerbygning (1. Bidrag).....	4,569 Kr.
b) Afhjælpning af forskellige Mangler	6,561 —
c) Indretning af Vandklosetter.....	14,000 —

ad a. Taget over gl. Kavallerbygning, der er et af Slottets ældste Tegltage, er meget vanskeligt at holde tæt, da en stor Del af Tagstenene, særlig paa den øverste flade Del af Taget, ere møskede og afskallede paa Glasuren, saa at de i Mansard-etagen beliggende Tagværelser og Depotlokaler samt de 2 med Stukarbejder dekore-rede Lofter i de tidligere store Havestuer ere udsatte for Beskadigelse af Fugtighed fra det stærkt medtagne Tag. Da en delvis Istandsættelse af Taget ikke længere er mulig, vil det være nødvendigt at skride til en fuldstændig Omdækning af samme.

÷ De hermed forbundne Omkostninger ville ifølge vedlagte Overslag andrage en Sum af 9,138 Kr., hvoraf man herved, da de paagældende Arbejder ville kunne for-deles paa to paa hinanden følgende Finansaar, for Finansaaret 1907—08 søger et Beløb af 4,569 Kr. bevilget.

÷ ad b. Beløbet 6,561 Kr. agtes anvendt til Udførelse af de paa hosfølgende Overslag nærmere angivne Istandsættelsesarbejder, hvoraf fremhæves Eftersyn og Ud-fugning af Sandstenstrapper, Perrongulv og Beklædninger, Eftersyn og Maling af Vin-duer og Døre i forskellige af Slottets Bygninger, delvis Fornyelse af Skorstenspiber, Fornyelse af Tagtømmer og Træværk i Ishuset, der har vist sig at være stærkt an-grebet af Raad, Istandsættelse og Maling af samtlige udvendige Lygter m. m.

ad c. Da Antallet af de paa Fredensborg Slot indrettede Vandklosetter i flere af Slottets Bygninger har vist sig utilstrækkeligt, vil det være nødvendigt at lade fore-tage en Udvidelse af det bestaaende Vandklosetsystem ved Anbringelse af endnu 17 Stkr. Klosetter, fordelt paa østre og vestre Ottekant, Damebygningen, Marskalsbyg-ningen og Hovedbygningen med tilstødende Bygningspartier.

÷ De hermed forbundne Omkostninger ville i Henhold til vedlagte Overslag an-drage et Beløb af 14,000 Kr., der herved søges bevilget.

ad 23. Roskilde Palæ.

Det opførte Beløb, 388 Kr., agtes anvendt til Bortfjernelse af Skillerrummet mellem de to til Gaarden vendende smaa Rum i Palæets Portnerbolig, saaledes at der derved fremkommer et godt Beboelsesrum, samt til en nødvendig Fornyelse af Gulv, Loft og Væg-puds m. m. i dette.