

den foreslaaede Erstatning af en Række offentlige Niveauoverkørsler paa fri Bane — ca. 17 Stk. — med Broer over eller under Banen;

forøget Vægt af Skinnerne i det nye Spor og den særdeles betydelige Forøgelse af Prisen paa Spormaterialier og andre Materialier, der har fundet Sted i den sidste Tid;

en ved Trafikstigningen, foranlediget mere omfattende Udvidelse af Odense Station end tidligere paaregnet.

Detalerede Planer og Overslag vedrørende dette Anlæg ville blive tilstillede Rigsdagen.

Vejle—Give—Herning Banen.

Vejle—Give Banen foreslaas ombygget med sværere Overbygning af 63 lbs. Skinner og Indhegning m. m. Udgiften herved anslaaes til 1,090,000 Kr. I dette Beløb er

ikke indbefattet Udgiften ved Omdannelse af Vejle Station, idet de herhen hørende Arbejder, der antages at ville medføre en Bekostning af ca. 880,000 Kr., i væsentlig Grad vedrøre Udvidelsen af Vejle Godstation, og Forslag derom derfor til sin Tid tænkes stillet paa Finansloven.

Fra Give Station føres Banen i nordvestlig Retning over Hestlund og Drantum til Brande og derfra videre øst om Søby Sø til Herning. Banen har fra Give til Herning en Længde af ca. 5,4 Mil og er gennemført med en Maksimumsstigning af 1:100, og iøvrigt som en indhegnet Bané med en Overbygning af 63 lbs. Skinner. Foruden nogle ved Baneanlægget nødvendige Forandringer paa Herning Station forudsættes der anlagt 5 Mellemstationer, nemlig ved Hestlund, Holtum, Brande, samt 2 Stationer mellem Brande og Herning.

Udgifterne ved Anlægget af en Bane fra Give til Herning anslaaes til 2,089,000 Kr., saaledes fordelt:

A. Anlægget.

	Kr.	Kr.
1. Erstatning for midlertidigt og tilfældigt Tab.		
5,4 Mil à 1,000 Kr.	5,400	
2. Fremstilling af Planum.		
Jordarbejde inkl. Sikrings- og Beklædningsarbejder	34,000 Kfv. à 5 Kr. 50 Ø.	187,000
3. Overskæring med Vandløb og Veje.		
Til Rør, Stenkister m. m. anslaaes	25,000 Kr.	
Til Broer	150,000 —	
Til Vejoverskæringer, Vejanlæg m. m.	40,000 —	
	215,000	
4. Overbygning (63 lbs. Skinner). (Enkeltspor).		
Hovedspor	5,4 Mil	
Sidespor	0,6 —	
ialt	6,0 Mil à 150,000 Kr.	900,000
5. Banehegn	5,4 — à 10,000 —	54,000
6. Telegraf (Telefon), Mærkesten, Falddisere, Sporskiftesikring m. v.		
Hertil beregnes		100,000
7. Formandshuse.		
20 Stkr. à 3,500 Kr.		70,000
Stationer og Stationsindretninger.		
Brande Station	50,000 Kr.	
4 Landstationer à 28,000 Kr.	112,000 —	
Udvidelse af Herning Station	30,000 —	
Lokomotivremise	30,000 —	
	222,000	
		1,753,400

B: Driftsmateriel og Inventar.

Hertil beregnes 200,000

At overføre 1,953,400