

Lille Skjensved:

Jord- og Rørledningsarbejde	1,500	Kr.
Sporarbejde	10,300	—
Anlæg af Perron	800	—
Flytning af Hegn m. m.	500	—
Udvidelse og Forandring af Sporskiftesikringsanlæg samt Telegraf	13,000	—
Portørbolig	3,500	—
Tilfældigt og uforudset	1,400	—
		<hr/>
		31,000 Kr.

Herfølge:

Jordarbejde	1,300	Kr.
Sporarbejde	11,500	—
Forandring af Overkørsel	200	—
Anlæg af Perron	800	—
Flytning af Hegn	200	—
Udvidelse og Forandring af Sporskiftesikringsanlæg	12,500	—
Tilfældigt og uforudset	1,500	—
		<hr/>
		28,000 —

Klarskov:

Jord- og Rørledningsarbejde	1,600	Kr.
Stenkiste at forlænge	300	—
Sporarbejde	10,300	—
Bygningsarbejde	13,000	—
Plankeværk, Brolægning, Brønd	700	—
Flytning af Hegn og Forandring af Overkørsel	500	—
Anlæg af Perroner	1,300	—
Flytning af Telegrafstangrække	1,000	—
Sikringsanlæg	12,000	—
Indførelse af Telegraf	1,800	—
Inventar	600	—
Tilfældigt og uforudset	2,100	—
		<hr/>
		45,200 —
		<hr/>
		104,200 Kr.

Hertil komme Udgifterne ved Erhvervelse af de til Anlægene fornødne Arealer — ved lille Skjensved ca. 0,37 Hektar og ved Herfølge 0,25 Hektar, medens man ved Klarskov har det fornødne Areal til Raadighed —. Disse Udgifter foreslaas afholdte af Konto § 27. II. B. a. og § 27. II. B. b.

Til II. A. a. 8. Under Hensyn til Trafikudviklingen paa den jyske Nordøstbane vil det i en nærmere Fremtid blive nødvendigt at anvende sværere Lokomotiver paa denne Bane. Da de nuværende Lokomotivdrejeskiver paa Aarhus Ø., Ryomgaard og Grenaa Stationer ere for smaa og svage til saadanne Lokomotiver, maa de ombyttes med større Drejeskiver.

Udgifterne ved denne Foranstaltning anslaas til 42,000 Kr., der fordeler sig saaledes for de enkelte Stationers Vedkommende:

Aarhus Ø:

Optagelse af den nuværende Drejeskive	300	Kr.
c. 13 m Drejeskive	8,700	—
Sporarbejder	5,200	—
Fyrgrav og Askekasse	1,200	—
Forandring ved Kulgaarden, Flytning af Materialhus m. m.	2,100	—
		<hr/>
		17,500 Kr.
		<hr/>
At overføre...		17,500 Kr.