

	Kr.	Kr.
6. <i>Telegraf (Telefon), Mærkesten, Faldvisere, Sporskiftesikring m. v.</i>	Overført... 1,361,400	
Hertil beregnes.....		100,000
7. <i>Formandshuse.</i>		
20 Stkr. à 3,500 Kr.....		70,000
8. <i>Stationer og Stationsindretninger.</i>		
Brande Station.....	50,000 Kr.	
4 Landstationer à 28,000 Kr.....	112,000 —	
Udvidelse af Herning Station.....	30,000 —	
Lokomotivremise	30,000 —	
	222,000	
B. Driftsmateriel og Inventar.		1,753,400
Hertil beregnes		200,000
C. Administration og tilfældige Udgifter.		
Hertil beregnes.....		135,600
	Tilsammen... 2,089,000	

Vigerslev—Kjøge Banen.

Banen udgaar fra den nuværende Vestbane ved Vigerslev, og føres derfra langs Vestbanen i en Længde af c. 3,000 Fod, hvorefter den bøjer imod Sydvest, syd om Brøndbyøster og Brøndbyvester, imellem Ishøj og Hundie, forbi Karlslunde og videre langs med Kjøbenhavn—Kjøge Landevej ind til Kjøge Station.

Denne Banelinie har en Længde af ca. 4,3 Mil og passerer over et temmelig jævnt Terrain, saaledes at man har kunnet gen-

nemføre samme Maksimumsstigning som paa Sydbanen, nemlig 1 : 200.

Foruden en Tilslutningsstation ved Vigerslev og den paa Grund af Baneanlægget fornødne Udvidelse af Kjøge Station forudsættes der anlagt 3 Mellemstationer, nemlig ved Hundie, Karlslunde og Solrød, og 3 Holdepladser ved Brøndbyvester, Greve og Lynghuse.

Banen er iøvrigt beregnet som indhegnet og forsynet med en Overbygning af 75 lbs. Skinner og udstyret i Lighed med de sjællandske Hovedbaner.

Udgifterne ved dette Baneanlæg anslaaes til 2,209,000 Kr., saaledes fordelt:

A. Anlægget.

1. <i>Erstatning for midlertidigt og tilfældigt Tab.</i>	Kr.
4,3 Mil à 2,500 Kr.	10,800
2. <i>Fremstilling af Planum.</i>	
Jordarbejde inkl. Sikrings- og Beklædningsarbejder	30,000 Kfv. à 6 Kr. 180,000
3. <i>Overskæring med Vandløb og Veje.</i>	
Til Rør, Stenkister m. m. anslaaes.....	35,000 Kr.
Til Broer —	120,000 —
Til Vejoverskæringer, Vejanlæg m. m.....	40,000 —
	195,000
4. <i>Overbygning (75 lbs. Skinner). (Enkeltspor).</i>	
Hovedspor.....	4,3 Mil
Sidespor	0,5 —
	ialt... 4,8 — à 170,000 Kr. 816,000
5. <i>Banehegn</i>	4,3 — à 10,000 — 43,000
	At overføre... 1,244,800