

Man skal derfor indstille, at der bevilges Midler til Opførelse af et Hus med Familieboliger for de nævnte Funktionærer.

Overført... Kr. Ø.

66,711.

ad 4. Udhus med Rum for Brændsel, Vask m. m.
Udhuset foreslaas som hørende til den under Post 3 foran opførte Funktionærbolig.

ad 5. Vandforsyning, Afløb, Regulering og Hegn.
Det herunder opførte Beløb foreslaas anvendt til den under Post 3 opførte Bolig.

ad 9. Opførelse af en Brønd, ca. 60 Fod dyb og 5 Fod i Diameter.
Under en forholdsvis mindre Ildsvaade, som overgik Anstalten den 9. Oktober 1906, og hvorved den da under Udvidelse værende Vaskeribygning delvis ødelagdes, viste det sig, at Vandforsyningen til Ildslukning var i den Grad utilstrækkelig, at man vilde have staaet magtesløs overfor en større Ildsvaade.

Forholdene ere saadanne, at Vandforsyningen regelmæssig hver Sommer kun dækker det daglige Forbrug, og der maa, naar Sommeren er tør, økonomiseres stærkt. I Tilfælde af en Ildsvaade under ugunstige Forhold vil Anstalten ligefrem mangle Vand til Slukning, og selv under gunstige Forhold vil Vandbeholdningen være stærkt begrænset.

Under disse Omstændigheder anser man det for nødvendigt, at der tilvejebringes en bedre Ordning af Vandforsyningsforholdene.

Vandforsyningen sker fra Boringer, der ere anbragte i et for Vandforsyningen gunstigt Lag. Boringerne tilsandes imidlertid og angribes i Tidens Løb af Rust, hvorfor de hyppigt maa oprensnes og udskylles. For at Udskylningen kan virke, er det nødvendigt at anvende Syre, men Boringerne lide derved. Det kan ikke paaregnes, at Udskylningerne kan fortsættes ret længe eller gentages ret hyppigt, uden at snart en anden af Boringerne falder sammen og gaar fuldstændig ud af Brug. Følgen deraf vil være, at de tilbageblevne Boringer maa anspændes saa meget desto mere, hvorved de ogsaa ville opslides og gaa ud af Brug.

Efter at man har ført Forhandlinger om Sagen saavel med Anstaltens tekniske Konsulent paa Ingeniørvæsenets Omraade som med Boringenør Marius Knudsen i Odense, og efter at forskellige Forslag have været forhandlede, er man kommen til den Erkendelse, at Anbringelse af den af Hr. Marius Knudsen anbefalede Brønd vil være den i Længden mest praktiske Foranstaltning, idet den skaber et Reservoir for Vandbeholdningen.

En saadan Brønd, ca. 60 Fod dyb og 5 Fod i Diameter, udført som nærmere beskrevet i Hr. Marius Knudsens hermed følgende Forslag af 2. November 1906, vil koste 22,500 Kr.

ad 10. Anbringelse af Lynafledningsanlæg.

Anbringelse af Lynafledningsanlæg paa de af Anstaltens Bygninger, der ikke alt ere forsynede med saadant Anlæg — nemlig Gartnerbolig, Boliger for gifte Opsynsmænd, Husfidslærer, Kusk, Avlskarl m. fl. samt Svinehus, Drivhus m. fl. — vil ifølge Overslag fra Ingeniørerne Jensen & Sardemann jfr. Bilag K. andrage 1,755 Kr.

ad 11. Omsætning og delvis Fornyelse af Fajanceovne.

Ovnene ere i Aarenes Løb blevne forbrændte og trænge til Omsætning.

ad 12. Fornyelse og Udvidelse af Tørrerækkerne paa Vaskeriets Tørreplads.

De gamle Stølperækker forraadnes i den Grad, at en Fornyelse er nødvendig. Man foreslaar derhos, at Rækkerne forlænges 14 Alen.

At overføre... 66,711.