

Bilag 1.**Overslag**

over

Esbjerg Trafikhavns Udvidelse imod Øst.**(Forslag II.)**

	Kr.	Kr.
I. Havneværkerne.		
1,600 løb. Fod Kajmur à 340 Kr.....	544,000	
900 - — — à 280 —	252,000	
400 - — Bolværk à 130 Kr.....	52,000	
1,800 - — Indfatning à 50 Kr.....	90,000	
400 - — Stendossering à 30 Kr.....	12,000	
1,100 - — Bolværk at ombygge til 24 Fod Vand à 200 Kr. ..	220,000	
Søndre Molehoved.....	140,000	
100 løb. Fod Kajmur indenfor søndre Molehoved à 300 Kr. . . .	30,000	
3,550 - — Mole à 130 Kr.....	461,500	
160 Stk. Storm- og Fortøjningspæle à 350 Kr.	56,000	
12 — Duc d'Alber	20,000	
	<hr/>	1,877,500
II. Jordanarbejde.		
61,000 Kubfvn. at optage i det nye Bassin og oplægge à 7 Kr. 50 Ø... 457,500	457,500	
24,000 — — — i det gamle Forhavnsbassin og oplægge		
à 8 Kr. 50 Ø.	204,000	
50,000 Kubfvn. at optage udenfor Havnen og oplægge à 8 Kr. 50 Ø.	425,000	
	<hr/>	1,086,500
III. Brolægning, Vej- og Vandafledningsarbejder.		
7,700 Kv.-Favne Brolægning à 25 Kr.....	192,500	
7,000 — — — Belægning à 4 Kr.....	28,000	
48,000 — — — à 1 Kr.....	48,000	
Forlængelse af Kommunens to Kloaker	30,000	
Vandafledningsarbejder	36,000	
Anlæg af to Adgangsveje	8,000	
	<hr/>	342,500
IV. Havnens øvrige Udstyrelse.		
Et Havnevagthus	8,000	
En Eksporthalle	100,000	
Retirader.....	6,000	
Vandforsynings- og Belysningsanlæg	35,000	
	<hr/>	149,000
	At overføre...	3,455,500