

Til Udvidelse af Trafikhavnen:

1. Et af forhenværende Havneingeniør i Esbjerg, nu Vandbygningsdirektør Westergaard udarbejdet Forslag til Udvidelse mod Øst, ifølge hvilket den nuværende søndre Forhavnskaj („Eksportkajen“) forlænges med 1,900 løbende Fod, og en 600 Fod lang Kaj anlægges vinkelret paa førstnævnte Kaj ind imod Land, saaledes at der i alt fremkommer 2,500 løbende Fod Kaj, nemlig 1,600 Fod som ny tilkommende Kaj og 900 Fod som Erstatning for den nuværende 900 Fod lange, østre Forhavnskaj, der bortfalder, idet Havnebassinet udenfor tilfyldes. Udfor den nye 600 Fod lange, østre Forhavnskaj udgraves et 200 Fod bredt Havnebassin, der beskyttes af en Dækmole Øst for det. I det nuværende østre Forhavnsbassin er der 15 Fod Vand; i det nye foreslaas 18 Fod.

Udgiften anslaaes til:

Med 22 Fod Vand udfor den 1,900 Fod lange Kaj.....	3,200,000 Kr.
Med 24 Fod Vand udfor 500 Fod af denne Kaj.....	3,440,000 Kr.
Med 24 Fod Vand udfor samtlige 1,900 Fod,.....	3,650,000 Kr.
hvortil kommer en Ombygning til 24 Fod Vand af Eksportkajen, udfor hvilken der nu kun er 19 Fod, hvilken Ombygning maa anses for hensigtsmæssig, naar der er 24 Fod i den øvrige Del af den søndre Forhavn	220,000 —
	<u>3,870,000 Kr.</u>

2. Et af samme udarbejdet Forslag, ligeledes til Udvidelse mod Øst, ifølge hvilket Eksportkajen forlænges med samtlige 2,500 løbende Fod Kaj, baade de 1,600 Fod helt ny Kaj og de 900 Fod som Erstatning for den nuværende østre Forhavnskaj.

Udgiften anslaaes til:

Med 22 Fod Vand udfor 1,900 Fod Kaj og 18 Fod Vand udfor de 600 Fod Kaj.....	3,290,000 Kr.
Med 24 Fod Vand udfor 500 Fod af førstnævnte Kaj.....	3,530,000 Kr.
Med 24 Fod Vand udfor de 1,900 Fod og 22 Fod Vand udfor de 600 Fod, hvortil kommer, ligesom ved det under 1 ommeldte Projekt, for Ombygning af Eksportkajen til 24 Fod Vand.....	3,840,000 Kr.
	220,000 —
	<u>4,060,000 Kr.</u>

3. Et af samme udarbejdet Forslag, ligeledes til Udvidelse mod Øst, ifølge hvilket den østre Forhavnskaj med tilhørende Bassin bibeholdes. Af de 1,600 Fod ny Kaj lægges de 900 Fod parallelt med østre Forhavnskaj i en Afstand af 400 Fod fra denne og de 700 Fod vinkelret paa den 900 Fod lange Kaj, omtrent i Flugt med Eksportkajen.

Udgiften anslaaes til:

Med 22 Fod Vand udfor 1,600 Fod Kaj.....	2,270,000 Kr.
Med 24 Fod Vand udfor 500 Fod af denne Kaj.....	2,495,000 Kr.
Med 24 Fod Vand udfor alle 1,600 Fod Kaj,.....	2,610,000 Kr.
hvortil kommer for Ombygning af Eksportkajen, jfr. ovenfor.....	220,000 —
	<u>2,830,000 Kr.</u>

Ved samtlige ovennævnte 3 Forslag tænkes søndre Mole og Lededæmningen omlagte saaledes, at den nye Mole kommer til at ligge parallelt med Eksportkajen og Kajen i Forlængelse eller Flugt med denne, og Molens Hoved lægges saaledes, at Indsejlingens Bredde forøges fra ca. 200 Fod til ca. 270 Fod.