

## Bilag 17.

## Overslag over Forandringer og Ombygninger i Ministeriebygningerne.

### Omdannelse af Arkivlokalerne i Stuen.

	Kr.	Kr.
<b>Murararbejde:</b>		
Nr. 1. Flisegulvene repareres og udjævnes med Cementmørtel; Puds paa Mure og Hvælvinger repareres og hvidtes; i det store Arkivrum opføres Skillerum, som pudses. Der udhugges for ny Døraabninger, andre tilmures. Der hugges Huller for forskellige Ledninger, repareres efter andre Haandværkere; Affaldet bortføres . . . . .	5,100	
Nr. 2. Samme Arbejder som i Nr. 1 . . . . .	950	
Nr. 6, 7, 8. Samme Arbejder som ovenfor anført. Endvidere udhugge for en Indgang fra Porten, og opsætte en Granittrappe, samt opføre brandfri Rum, omgivne af Monierværk med Jernstænger . . . . .	7,500	
Nr. 9. Samme Arbejder som ovenfor anført, endvidere udhugge en Vinduesbrystning og mure et Dørparti mod Kancelligaarden, opsætte et Komfur . . . . .	3,340	
<b>Tømmerarbejde:</b>		
Nedbrydning af Skillerum og Reoler . . . . .	2,200	
<b>Snedkerarbejde:</b>		
Efterse og reparere Vinduer, anbringe Vindusplader, Fodpaneler og Lister. Anbringelse af nye Døre og Flytning af gamle . . . . .	4,430	
Linoleum . . . . .	4,500	
<b>Smedearbejde:</b>		
Reparation af Jernskodder og Levering af nye Jerndøre . . . . .	1,930	
Malerarbejde . . . . .	720	
	30,670	
Elektriske Ledninger og Lamper . . . . .	6,400	
Jerndøre til de brandfri Rum m. v. . . . .	5,350	
	42,420	
	At overføre . . .	42,420