

## Bilag 18.

## Overslag over Forandringer og Istandsættelser ved Staldmestergaarden.

Murarbejde.		Kr.	Kr.
Nedstøde Puds af Loft og Vægge til Nedbrydning; nedbryde de murede Skillerum .....		1,700	
Ved Forandring af Bjælkelagene henlægge Kiselguhr paa Indskudet Paa Trapperne udhugge for Tømmeren, reparere og hvidte Lofter, Løb og Vægge .....		900	
Levere og opstille nye Komfurer .....		400	
Røre og pudse forskellige Lofter og Bræddeskillerum .....		3,500	
Reparere og ompudse Vægge, røre og pudse, hvor Lærredet borttages, Vægbeklædning i W. C. ....		7,500	
Gesimser paa nye Skillerum og i Værelser, hvor de nu mangle ....		3,500	
Oprensning i de forskellige Lokaler, nedbære og bortføre Grus og Af-fald .....		1,500	
Tilmuring af Døraabninger og Udbrydning for nye; Forandring ved Vinduer mod Smedegaarden .....		1,200	
Røre og pudse Kælderlofterne .....		4,000	
Henlægge raa Lersten paa Loftgulvet .....		3,900	
			28,600
Tømmerarbejde.		Kr.	Kr.
Nedbryde forskellige Trapper, Bjælkelag, som ere indlagte mellem Etagerne og Skillerum .....		1,870	
Hvor Trapperne ere udtagne indlægge Bjælkelag med Indskud og Forskalling. I Lokaler, som have været delt i to Højder, anbringe Indskud og Forskalling i Bjælkelagene, opsætte nye Skillerum .....		7,400	
Anbringe Indskud og Forskalling i Kælderbjælkelagene .....		5,600	
Fornyelse og Reparation af Gulve i Etagerne .....		4,200	
Reparere de gamle Loftgulve, og efter at der er anbragt et Lag af Lersten, lægge Gulv derover .....		7,600	
			26,670
Snedkerarbejde.			
Vinduer og Døre, med Beslag og Glas, efterses og repareres. Døre udtages og indsættes paa andre Steder. Fodpanelerne dels fornyes og dels repareres. I Køkkenerne nedtages Køkkenborde, Vaske etc. og nye Køkkenindretninger opsættes .....			5,800
			61,070
		At overføre...	61,070