

**Bilag 2.**

Oversigt over foreslaaede Efterbevillinger til Anlægget af  
Københavns Personbanegaard.

		Forudsat ved den fore- liggende Be- villing.	Samlet Udgift under Hensyn til foranst. Forslag.	Foreslaas efter- bevilget.
		Kr.	Kr.	Kr.
1.	Sporsystemet.....	ca. 2,377,750	ca. 2,705,000	ca. 325,000
2.	Sporskifte- og Signalbetjening.....	- 537,250	- 900,000	- 360,000
3.	Elevatorer i Hovedbygningen.....	- 80,000	- 130,000	- 50,000
4.	Ramperne ved Tietgensgade.....	- 10,000	- 75,000	- 65,000
5.	Sænkning af Hellerupvej.....	- 295,000	- 395,000	- 100,000
6.	Viadukten for Roskildevej.....	- 31,000	- 36,000	- 5,000
7.	Viaduktfundamenterne.....	.....	- 20,000	- 20,000
8.	Kommunens Arbejder.....	- 810,000	- 860,000	- 50,000
9.	Vandtaarn og Vandkraner.....	- 110,000	- 160,000	- 50,000
10.	Remiseanlæg.....	- 465,000	- 600,000	- 135,000
11.	Drejeskiver.....	- 40,000	- 90,000	- 50,000
12.	Opholdslokaler for Lokomotivpersonalet ..	.....	- 70,000	- 70,000
13.	Elektrisk Belysningsanlæg.....	- 200,000	- 210,000	- 10,000
14.	Støvsugeanlæg.....	.....	- 15,000	- 15,000
15.	Anlæg til Forvarmning af Togene.....	.....	- 10,000	- 10,000
16.	Togekspeditionsbygning for ank. Godstog.....	.....	- 20,000	- 20,000
17.	Mindre Bygninger.....	- 20,000	- 45,000	- 25,000
18.	Forstærkning af Viadukter m. m. ....	.....	- 50,000	- 50,000
19.	Traadtovbane fra Rangerbjerget.....	.....	- 30,000	- 30,000
20.	Staaltraadshegn.....	.....	- 5,000	- 5,000
21.	Administration og tilfældige Udgifter, ca. 7 pCt. af ovenstaaende Summer (til- sammen 1,445,000 Kr.).....	.....	- 101,000	- 101,000
22.	Kullosningsanlæg.....	.....	- 250,000	- 250,000
	I alt.....	.....	.....	ca. 1,796,000