

	Kr.
	Overført... 3,117,175
V. Ekspropriation.....	20,000
VI. Sporanlæg.....	125,000
VII. Administration, tilfældige og uforudsete Udgifter.....	327,825
	<u>3,590,000</u>
VIII. Anlæg ved vestre Molehoved for Tankskibe.....	35,000
IX. Merudgift til Tilvejebringelsen af ca. 1,000 løb. Fod Anlægsplads med 28 Fod Vand.....	60,000
	<u>3,685,000</u>
X. Ombygning af nuværende søndre Forhavnskaj:	
1,100 løb. Fod Bolværk at ombygge til 24 Fod Vand	à 200 Kr. „ Ø. 220,000
13,000 Kbfvn. at optage i Havnebassinet og oplægge.....	- 8 — 50 — 110,500
40 Stk. Storm- og Fortøjningspæle.....	- 350 — „ — 14,000
6 — Duc d'Alber.....	- 1,600 — „ — 9,600
Administration, tilfældige og uforudsete Udgifter	35,900
	<u>390,000</u>
XI. Ombygning af nuværende østre Forhavnskaj:	
900 løb. Fod Kajmur paa 24 Fod Vand ...	à 340 Kr. „ Ø. 306,000
24,000 Kbfvn. at optage i Bassinet og oplægge -	8 — 50 — 204,000
5 Stk. Duc d'Alber	- 1,600 — „ — 8,000
Administration, tilfældige og uforudsete Udgifter	52,000
	<u>570,000</u>
XII. Ombygningen af Lededæmningen:	
1 Stk. Molehoved	à 140,000 Kr. „ Ø. 140,000
1,800 løb. Fod Mole	- 130 — „ — 234,000
6,000 Kbfvn. at optage og oplægge.....	- 8 — 50 — 51,000
Administration, tilfældige og uforudsete Udgifter	42,000
	<u>467,000</u>
	<u>5,112,000</u>

København, den 28. December 1907.

V. Westergaard.