

20.

Oplysninger vedrørende de projekterede Banelinier: 1. Hornbæk—Gilleleje,
2. Gilleleje—Helsingør og Sidebane Vejby—Tisvilde.

	Hornbæk—Gilleleje.	Gilleleje—Helsingør.	Vejby—Tisvilde.
Banens omtrentlige Længde	1,52 Mil	2,4 Mil	0,6 Mil
Sporvidde.....	Normal (1,435 Meter)	Normal (1,435 Meter)	Normal (1,435 Meter)
Skinnevægt	45 Pd. pr. Yard	45 Pd. pr. Yard	45 Pd. pr. Yard
Hegn.....	Anvendes som Regel ikke paa den fri Bane		
Omtrentlig Bekostning ved det samlede Anlæg (inkl. Materiel*)	550,000 Kr.	900,000 Kr.	300,000 Kr.

*) Hvis Banerne drives under ét, vil der kunne spares henimod hundrede Tusind Kroner paa Materielanskaffelse.

Det bemærkes, at Bekostningen ved Anlæg af Sidebanen Vejby—Tisvilde er rent kalkulatorisk, da Projekteringen af denne Bane ikke er foretaget af undertegnede.

Hellerup, den 16. Januar 1908.

J. Th. Brandt.