

Bilag II.**Overdrag over Udgifterne ved Anlægget af en Jernbane fra Løgstør til Farsø.**

Længde: 4,23 Mil. Sporvidde: 1,435 Meter.

	Kr.	Kr.
<b>A. Ekspropriation.</b>		
1. Erstatning for bestandig afstaaet Areal m. v.:		
0,73 Mil à 25,000 Kr. ....	18,250	
3,5 — - 35,000 — .....	122,500	
2. Kommissionsforretninger, ledende Landinspektør, Forarbejder:		
4,23 Mil à 7,000 Kr. ....	29,610	
	<hr/>	170,360
<b>B. Anlægget.</b>		
1. Erstatning for midlertidigt og tilfældigt Tab:		
4,23 Mil à 2,000 Kr. ....	8,460	
2. Fremstilling af Planum:		
Jordarbejde inkl. Sikrings- og Beklædnings-		
arbejder 25,000 Kbfv. à 5 Kr. ....	125,000 Kr.	
Tillæg for Kalk ved Løgstør .....	5,000 —	
	<hr/>	130,000
3. Overskæring med Vandløb og Veje:		
Til Rør, Stenkister m. m. anslaaes.	25,000 Kr.	
- Broer anslaaes .....	30,000 —	
- Vejoverskæringer og Vejanlæg.	30,000 —	
	<hr/>	85,000
4. Overbygning (Skinner):		
Hovedspor .....	4,23 Mil	
Sidespor .....	0,33 —	
	<hr/>	
i alt. . .	4,56 Mil à 82,000 Kr.	373,920
5. Telegraf (Telefon), Mærkesten, Faldvisere m. v.:		
4,23 Mil à 2,000 Kr. ....	8,460	
6. Formandshuse:		
2 Stkr. à 4,000 Kr. ....	8,000	
7. Stationer og Stationsindretninger:		
4 Holdepladser à 12,000 Kr. ....	48,000 Kr.	
1 Station à 16,000 Kr. ....	16,000 —	
1 Trinbræt à 2,000 Kr. ....	2,000 —	
Vandforsyning paa 1 Station .....	4,000 —	
Udvidelse af Løgstør og Farsø Stationer ....	115,000 —	
	<hr/>	185,000
		<hr/>
		798,840
	At overføre...	969,200