

Underbilag c.

*Bilag D. til Indenrigsministeriets Skrivelse af 12. Januar 1909.*

## Beskrivelse af Ingeniørarbejderne ved Opførelsen af en ved den nye Personbanegaard projekteret Postbygning.

Paa medfølgende 7 Stkr. Planer, Løbe-Nr. 358 og 364—369, er Projektet til Ingeniørarbejderne indtegnet. I Henhold til dette Projekt og det medfølgende Over-slag vil Bekostningen andrage i alt 266,057 Kr.

Det maa dog bemærkes, at det kun er et skitseret Projekt, og at dette ved den endelige Udarbejdelse kan ændres meget.

*Vejarbejderne.* Paa Plan Nr. 358 er med Farve angivet, hvilken Vejbelægning der er regnet paa Postbygningens Grund. I de indre Gaarde er foreslaaet Asfaltbelægning, i Gennemkørslerne til disse Træbrolægning, og Terrainet bag Bygningen ud imod Sporet er — naar undtages et langs Bygningen løbende asfalteret Fortov — regnet makadamiseret.

*Dræn- og Kloakarbejdet.* Drænledningerne ere, hvor det er muligt, satte i Forbindelse med Kloakledningerne, der føre Spildevandet til Gadekloaken. Hvor Drænledningerne ligge saa dybt, at dette ikke kan finde Sted, er Vandet tænkt ført til Statsbanernes langs Banelegemet liggende Drænledninger, der ligge tilstrækkelig dybt.

*Indvendige Spildevandsledninger.* Projektet er udarbejdet i Henhold til Københavns Kommunes Regulativ, og det vil af Planerne fremgaa, hvor der er tænkt anbragt Haandvaske, Vandklosetter, Standpissoirer, Urinals og Vaske til Rengøringsbrug. Selvfølgelig maa det ved Planernes endelige Udarbejdelse bestemmes, i hvilke Rum der skal være Haandvaske m. m.

*Vandledninger.* Til Bade og til Brug ved Rengøring samt til enkelte Haandvaske er ført Varmtvandsledninger med Hane for Aftapning af varmt Vand.

*Gasledninger.* Til Portnerlejlighed, til Varmeværkets Værkstedrum og til alle Frokostværelser er ført Gasledning med Slangespidsler til Kogebrug.

*Elektrisk Belysning.* Der er paaregnet god Belysning i alle Rum. Selve Træ-listerne, hvori Ledningerne skulle lægges, ere ikke medtagne, idet disse almindeligvis henregnes til Snedkerarbejdet; ej heller er medregnet Kroner og bedre udstyrede Lamper, idet disse formentlig maa henregnes til Inventar.

*Opvarmnings- og Ventilationsanlægget.* Projektet hertil er udarbejdet med det Princip for Øje at skabe saa stor Regelmæssighed i Anlægget som muligt, saaledes at man i Fremtiden er frit stillet, hvis Ønsker om Ændringer skulde betinge Ombygning, Flytning af Skillerum, Anbringelse af nye Skillerum etc.

Af Hensyn til Opvarmningen vil der i Bygningen kunne indrettes et Værelse for hvert Vindue.