

Overslag.

Ifølge vedhæftede Overslag (Bilag 1) maa Udførelsen af den projekterede Broforbindelse paaregnes at ville medføre en Udgift af 9,580,000 Kr., hvortil endvidere vil komme et forholdsvis ubetydeligt Beløb til Grunderhvervelsen.

Læmole paa Dyrefod Flak.

I Forbindelse med Projektet til Broforbindelsen er der udarbejdet Forslag til Anlæg af en Læmole paa Dyrefod Flak. Molen er, som det vil fremgaa af Plan 6, tænkt udført af Sten med Stenglacis over daglig Vande; Kronen, der ligger i Kote + 2,0 m, forsynes med en Bølgeskærm af Træ, og paa de to Molehoveder anbringes mindre Fyrtaarne og Anlægsbroer for Baade. I Læ af Molen tænkes der opmudret paa et større Areal til en Dybde af 4 m under daglig Vande for at tilvejebringe god Ankerplads for Skibe. Bekostningerne ved Læmolens Anlæg ville i Henhold til det vedhæftede Overslag (Bilag 2) andrage 700,000 Kr.
