

Bilag 1.**Overslag**

over

Bekostningerne ved Anlægget af en fast Bro mellem Masnedø og Falster med Dæmninger og Anlæg i Land.

(vestlige Linie).

A. Broen.

1. <i>Underbygningen:</i>	Kr.	Kr.
Landpiller, 6 Stkr. med Endeportaler à 65,000 Kr.....	390,000	
Almindelige Mellempiller, 20 Stkr. à ca. 115,000 Kr.....	2,296,000	
Piller ved Enderne af de smaa Brospand, 2 Stkr.....	458,000	
Anslagspiller, 2 Stkr.....	562,000	
Svingpille, 1 Stk.....	200,000	
Lede- og Friholderværk m. v. omkring Sving- og Anslagspiller	100,000	
		4,006,000
2. <i>Overbygningen:</i>	Kr.	
Faste Brospand, 81 m Spændvidde, 23 Stkr. à ca. 120,000 Kr..	2,775,000	
Fast — 120 m — 1 —	245,000	
Faste — 32 m — 2 —	60,000	
Svingbro, dobbeltsporet, 107 m Spændvidde.....	555,000	
Sveller, Plankedæk og 45 kg Spor, 2208 m à ca. 90 Kr. ...	190,000	
		3,825,000

B. Dæmningerne og Anlægene i Land.

	Kr.	
3. Jorddæmninger med Glacis:		
1,650 m à ca. 450 Kr.....	735,000	
4. Fremstilling af Planum m. v. for Dobbeltspor i Land:		
1,180 m à ca. 40 Kr.....	47,000	
5. 45 kg Overbygning for Enkeltspor paa Dæmninger og i Land:		
2,830 m à ca. 25 Kr.....	70,000	
6. Orehoved Holdeplads.....	25,000	
		877,000

C. Administration og uforudsete Udgifter.

7. ca. 10 pCt. af 8,708,000 Kr.....	872,000
	<u>Tilsammen..... 9,580,000</u>