

Overslag

over

Bekostningerne ved Udførelsen af en Læmole paa Dyrefods Flak vest for Storstrømsbroen.

Læmolen har en Længde af 800 Meter og ligger paa 3—5 Meters Vanddybde.

	Kr.
1. Stenfyld, 90,000 m ³ à 5 Kr. 25 Ø.	473,000
2. Stenglacis, 10,000 m ² à 7 Kr.	70,000
3. Bølgeskærm af Træ, 800 m à 10 Kr.	8,000
4. Fyr og Anlægsplads for Baade, Molehoveder.	40,000
5. Uddybning i Læ af Molen til 4 m Vanddybde, 30,000 m ³ à 1 Kr. 50 Ø.	45,000
6. Administration og uforudsete Udgifter, ca. 10 pCt. af 636,000 Kr.	64,000
	<hr/>
Tilsammen ...	700,000