

Bilag 9.**Kalkulatorisk Overslag**

over

Bekostningerne ved Anlæg af Tunneler under Ulfsumd og Grøsumd.

(Tunneler for Enkeltspor, Længde tilsammen ca. 7,3 km).

A. Tunnel under Ulfsumd.

1. Tunnel, fremstillet ved Sænkning fra oven 800 m à 4,000 Kr., som regnet i Bilag 4	Kr. 3,200,000	Kr.
2. Tunnel, fremstillet i tørlagt Grube eller med Skjold, 2,400 m à 2,000 Kr.....	4,800,000	8,000,000

B. Tunnel under Grøsumd.

3. Tunnel, fremstillet ved Sænkning fra oven 700 m à 4000 Kr.	Kr. 2,800,000	
4. Tunnel, fremstillet i tørlagt Grube eller ved Skjold 3,360 m. à 2,000 Kr.....	6,720,000	9,520,000

C. Pumpe- og Belysningsanlæg.

5. Hertil anslaas.....		280,000
	Tilsammen...	<u>17,800,000</u>

Hertil kommer desuden Udgifter til elektriske Anlæg til Drift af Tunnelstrækningerne.