

ad 9. Christian den Syvendes Palæ paa Amalienborg.

Det til Hovedstandsættelsesarbejder opførte Beløb af 4,400 Kr. agtes anvendt til udvendig Maling og Eftersyn af en Del Døre, Vinduer, Porte og Plankeværker m. m., jfr. nærmere vedlagte Overslag, samt til Foretagelse af de i dette endvidere angivne Istandsættelsesarbejder ved Pavillonon i Haven, der igennem længere Tid har henstaaet i en stærkt medtaget Tilstand, og af hvilke fremhæves: Istandsættelse af arkitektoniske Led, Gulve og Tage samt Oppudsning af de af Fugt ødelagte Vægge m. m.

ad 10. Residenspalæet paa Amalienborg.

Det opførte Beløb af 8,360 Kr. agtes anvendt paa følgende Maade:

- a. Fjernelse af Fodrenderne paa Pavillonbygningen mod Amaliegade og Anbringelse af Hængerender samt Afhjælpning af forskellige Mangler ..... 7,500 Kr.  
 b. Istandsættelsesarbejder ved et Anretterværelse i Hovedpalæet samt Udvidelse af et Lokale i Bygningen mod Amaliegade ..... 860 —

ad a. De paagældende Zinkfodrender ere delvis fortaerede af Rust og kræve stadige Reparationer efter indtrædende Utætheder, der særlig om Vinteren ere vanskelige at afhjælpe. De foreslaas derfor fjernede og erstattede med Hængerender af Kobber, saaledes som det alt er sket for en Del Aar tilbage ved Christian den Syvendes Palæ og den ene Side af Christian den Niendes Palæ, en Ordning, som der har vist sig særdeles betryggende. Hertil samt til udvendig Maling og Eftersyn af en Del Døre, Vinduer, Porte, Plankeværker m. m. ved det samlede Bygningskompleks vil ifølge vedlagte Overslag medgaa ialt 7,500 Kr.

ad b. Da det gamle Lærred paa Væggene i Anretterværelset Nr. 7 paa 1. Sal i Hovedpalæet dels paa Grund af Ælde, dels ved Anbringelse af elektriske Ledninger er i en saadan Stand, at det maa anses kassabelt, foreslaas det fjernet og erstattet med Kalkpuds direkte paa Murene. Endvidere foreslaas efter Anmodning af Hofmarskallatet Lokalet i Mezzaninetagen Nr. 11, der udgør en Del af Hoffurerkontoret, og som er altfor indskrænket i Forhold til det i samme arbejdende Personale, udvidet ved Inddragning af et Stykke af det tilstødende Høloft, hvorhos Etagehøjden i Rummet samtidig vil blive forhøjet.

Udgifterne hertil ville ifølge vedlagte Overslag andrage 860 Kr., der herved søges bevilgede.

ad 11. Christian den Ottendes Palæ paa Amalienborg.

Det opførte Beløb af 11,970 Kr. agtes anvendt paa følgende Maade:

- a. Fjernelse af Fodrenderne paa Pavillonbygningerne mod Amaliegade og Frederiksgade og Anbringelse af Hængerender samt Afhjælpning af forskellige Mangler ..... 10,350 Kr.  
 b. Indretning af tvende Vandklosetter til Brug for Kabinetssekretariatet og Ordenskapitulet ..... 1,620 —

ad a. De paagældende Zinkfodrender ere i samme daarlige Forfatning som Fodrenderne paa Residenspalæet og foreslaas derfor ligeledes fjernede og erstattede med Hængerender af Kobber. Hertil samt til udvendig Maling og Eftersyn af en Del Døre, Vinduer, Porte, Plankeværker m. m. ved det samlede Bygningskompleks, Istandsættelse af Staldbygningens Façade mod Fredericiagade og forskellige Gulvfornyelser i nogle Værelser i Palæets Mezzaninetage vil ifølge vedlagte Overslag medgaa ialt 10,350 Kr.

Da Palæets større Del for ca. 12 Aar siden blev omdannet til Bolig for Hans kongelige Højhed Kronprinsen, blev der indrettet Vandklosetter i selve Palæet til Brug for sammes Hofholdning, men derimod ikke for Kabinetssekretariatet og Ordenskapitulet, hvilke Institutioner begge have Lokaler i Palæet, og som derfor have været henviste til at benytte tvende almindelige Retirader, der findes anbragt i den ældre Vognskursbygning i Gaarden.

Da denne Ordning imidlertid maa siges at være lidet tidssvarende og navnlig om Vinteren ubekvem, har man ment at burde imødekomme en Henvendelse fra de nævnte Institutioner om Indretning af et særligt Vandklosetrum med Haandvask for Kabinetssekretariatet paa 1. Sal i Pavillonon mod Frederiksgade samt et tilsvarende for Ordenskapitulet i et Rum i den ældre Sidebygning ud imod Gaarden.

Udgifterne hertil ville under Hensyn til, at begge Institutioner maa have hver deres særlige Afløb, Vandtilledning og Forbindelse til Kloaken med tilhørende Inter-