

ad A. 5. Gennemsnitsudgiften til Krudtmagasinet for Femaaret 1905—06 til 1909—10 har været 395 Fr. 55 Bit. Paa Finansloven for 1910—11 er opført et Beløb af 500 Fr. Ydermuren og Indhegningen trænger nu til Udspækning og Kalkning, hvortil vil udkræves et Beløb af 300 Fr.

ad A. 6 og 7. Som for Finansaaret 1910—11.

ad B. 1. Som for Finansaaret 1910—11.

ad B. 2. I Tjenerfløjen ere Gulvene, der i det væsentlige bestaa af det bløde white-pine, meget medtagne og bør omlægges. Ud for den lille Dagligstue i Guvernørboligen samt ud for det neden under liggende Arkiv findes Halvtage, der beskytte de nævnte Rum mod direkte Bestraaling fra Solen, naar denne om Eftermiddagen staa lavt paa Himlen. Disse Halvtage ere gamle og skrøbelige, hvorfor de bør ombygges. Ved Ombygningen foreslaas det at erstatte det underste Halvtag med et Gulv, hvorved der dannes et Galleri foran den lille Dagligstue.

Jærgitteret og Hovedindkørslen til Gaarden trænger til Reparation og Maling. Udgifterne ville da fordele sig saaledes:

Omlægning af Gulve i Tjenerfløjen .....	1,000 Fr.
Ombygning af Halvtagene.....	750 —
Reparation af Jærgitter og Port.....	250 —
Mindre Reparationer og Orkaneftersyn.....	1,000 —
	<u>3,000 Fr.</u>

ad B. 3. Paa 1ste Sal af Militærdepotets Hovedfløj paatænkes det at indrette til Udlejning en Lejlighed med fire Værelser, Køkken, Badeværelse og Tyendeværelse; det vil da være nødvendigt, at „The West India Panama Telegraph Co“, der nu har Lokaler paa 1ste Sal, flyttes ned i Stueetagen.

Udgifterne ved denne Forandring stille sig saaledes:

Telegrafstationens Lokaler.

Fjernelse af en Trappe til 1ste Sal samt af nogle Skillerum og ny Gulvbelægning (Linatol).....	450 Fr.
Istandsættelse af Vinduer, Døre og Skodder .....	300 —
Reparation og Maling af Vægge og Loft.....	250 —

Til Lejligheden paa 1ste Sal:

Istandsættelse af Gulve og Flytning af nogle Skillerum.....	600 Fr.
Reparation af Vinduer, Skodder og en ny Hovedindgangsdør.....	500 —
En udvendig Hovedtrappe med overdækket Platform .....	350 —
Indretning af Køkken med Komfur, Skorsten og Vask med Afløbsrør .....	450 —
Tapetsering og Maling.....	500 —
Uforudsete Udgifter.....	100 —

2,500 —

3,500 Fr.

Til mindre Reparationer af de øvrige Bygninger paa Komplekset og Orkaneftersyn vil medgaa.....

500 Fr.

4,000 Fr.

Forandring af øverste Etage af Hovedbygningen i Depotet og Indretning i Stueetagen af Lokaler til Telegrafkompagniet vil være økonomisk tilraadelig, idet der ved den foreslaaede Forandring vil tilvejebringes en Beboelseslejlighed, som man med temmelig Sikkerhed kan paaregne at udleje for 60 Fr. maanedlig. Udgiften vil saaledes blive forrentet med 24 pCt.

ad B. 4. Klokketaarnets Spir (Trækonstruktion) tiltrænger udvendig Reparation og Maling; hertil og til Orkaneftersyn af Mødesalen antages at ville medgaa 1,000 Fr.

ad B. 5. Til Maling af Skodder og alt det udvendige Træværk vil medgaa.....

1,000 Fr.

Den store Cisterne og Brønden i Kasernehaven trænger til et grundigt

At overføre... 1,000 Fr.