

Scenen er 30 Al. bred og 23 Al. dyb med en lavere Udvidelse bagtil af 18 $\frac{1}{2}$ Al. Bredde og 12 $\frac{1}{2}$ Al. Dybde.

Paa de 3 Sider af Scenen findes i Stuen og paa 1. Sal 20 mindre og 4 større Paaklædningsværelser og paa 2den Sal 10 mindre og 7 større do.

3die Sal er tænkt anvendt til Theatrets Garderobe, Rekvisitrum, Skrædder-værksted etc.

Under hele Theatret, med Undtagelse af Forhallen, er Kælder, hvori Bygningens Varme og Ventilationsapparat er anbragt, i Siden mod Charlottenborg. Dampskorstenen er opført i Gaardhjørnet mod Charlottenborg, hvor den ligger mest skjult. Kælderne under Tilskuerafdelingen optages for største Delen af Ledninger og Varmekamre, medens Kælderrummene paa Siderne af Scenerummet kan afgive Plads for Theatrets Rekvisitter.

Et nøjagtigt Overslag over Udgifterne ved Bygningens Opførelse lader sig selvfølgelig ikke gøre [efter den foreliggende Skitse, men efter mit Skøn kan man ikke bygge Theatret med Overbygningen og de nødvendige Forandringer i den gamle Bygning for mindre end 1,350,000 Kr.

I denne Sum er da indbefattet Varmeanlæg, elektrisk Lys (excl. Lyslegemer) samt Architekt- og Ingeniørhonorar, *men ikke* de for Scenens Drift nødvendige Maskiner og øvrige Installationer og ej heller Montering af Bygningen.

Martin Borch.

Til

Direktionen for det kongelige Theater.
