

## Bilag II.

København B., den 18. Oktober.

## Tilbud fra V. Løwener.

Generaldirektoratet for Post- og Befordringsvæsenet, her.

Herved tillader vi os at tilbyde Dem:

Opførelse og Indretning af en Garage paa den os foreviste Grund ved Tømmerpladsgade, passende for 11 Elektromobiler af Lloyd Typen, idet Garagen og det tilhørende Laderum opføres stort nok til, at Antallet af Elektromobiler senere kan udvides til 20 á 22 Stk., til en Pris af..... Kr. 35,600,00 netto.

Med Hensyn til Arrangementet tillade vi os at henvise til vedlagte Tegning, ligesom vi med Hensyn til Udførelsen af Bygningerne tillade os at henvise til en ligeledes vedlagt kortfattet Beskrivelse.

Den ovenfor anførte Pris inkluderer ikke Indretning af Omformerstation og Laderummets Montering. Vi tillade os i saa Henseende at henvise til vort separate Tilbud paa disse Anlæg.

I Prisen er heller ikke medregnet Anskaffelse af Værktøjsmaskiner til Reparationsværkstedet, idet vi gaa ud fra, at saadanne Maskiner i Hovedsagen allerede haves fra den tidligere benyttede Garage.

Den anførte Pris gælder under Forudsætning af, at Bygningsautoriteterne approbere den paa Tegningen viste Udførelse af Bygningerne, idet vi dog skulle præcisere, at der ved Projekteringen er taget alt mulig Hensyn til Bygge-loven og eventuelle særlige Bestemmelser for Garager.

En mere udstrakt Benyttelse af Træ vil ikke reducere Prisen væsentligt, hvorfor vi have foretrukket at benytte Bindingsværk i den paa Tegningen viste Udstrækning.

Med Hensyn til Detaillerne i Garagens Indretning staa vi gerne til Tjeneste med nærmere Oplysninger herom.

Afleveringstid af Garagen: efter nærmere Aftale.

Gerne imødesende Generaldirektoratets Ordre tegner

Ærbødigst

V. Løwener.

*Kortfattet Beskrivelse over Arbejderne ved Opførelsen af en Garage efter medfølgende Tegning.*

Murarbejdet.

Brolægning er beregnet i Laderummet og i Rummet for Reparation af Akkumulatører. — Betongulv er beregnet i alle øvrige Lokaler samt paa Gaardspladserne. Disse Gulve lægges med Fald til Afløbene. Alle Murene ere beregnede udmurede i Bindingsværkerne. De udvendige Sider fuges, og alle de indvendige Sider pudses og hvidtes. Betonfundamenter støbes under alle Stolper og under Ydermurene. En Skorsten er beregnet i Reparationsværkstedet. I Kontoret pudses og hvidtes Loftet. Kloakledninger og alle Aføbsledninger ere beregnede.

Tømmerarbejdet.

Alt Tømmeret saavel til Ydermurene, Skillerum, Tagværker o. s. v. er beregnet firskaaret og høvlet. Tagværkerne beklædes med  $1\frac{1}{4}$ " høvlede og pløjede Brædder og Dækket med bedste Sort Tagpap. — I Kontoret anbringes et Loft, der forskaales til Puds, tillige lægges her Brædegulv ovenpaa Betongulvet. — Plankeværkerne mod Garderne udføres af 5" × 6" Stolper og ru  $1\frac{1}{4}$ " Brædder. Portene i Bygningen og i Plankeværkerne udføres som Skydeporte.