

Snedkerarbejdet.

Alle ind- og udvendige Døre blive glatte Fyldingsdøre uden Kehlinger paa Rammerne. Vinduerne under det øverste Tagværk udføres af Træ med Jernsprosser. Disse Rammer hænges foroven og forsynes hver anden med Vippeapparat og Snore, saa man kan staa paa Gulvet og aabne dem. Alle Vinduerne i Garagens Ydermure samt i Værkstedbygningen blive ligeledes af Træ med Jernsprosser. De blive alle til at aabne. Kun Vinduerne i Laderummet og Reparationsværkstedet blive støbte Jernvinduer med Oplukker. 4" høje Fodbrædder anbringes i Kontoret, Lageret og Omformerrummet. Omkring Dørene i sidstnævnte Rum anbringes Indfatninger. Et Skab med 10 Afdelinger til Opbevaring af Tøj for Betjeningen anbringes i Garagen.

Smedearbejdet.

Til alle Portene leveres stærke Skydebeslag og Laase. Til alle Dørene og Vinduerne leveres stærke Laase, Hængsler og Beslag samt Vippeapparater til Vinduerne i Tagværket. Alle nødvendige Ankre, Spidsklammer og Bolte ere beregnede særdeles stærke.

Blikkenslagerarbejdet.

Omkring hele Bygningen er beregnet 5 $\frac{1}{2}$ " brede Hængerender med de nødvendige Nedløbere.

Vand- og Gasledninger.

En Vandledning, der er beregnet forsynet med 10 Stkr. Vandhaner, som anbringes paa forskellige Steder efter nærmere Aftale, anbringes. 4 Stkr. W. C. ere beregnede med Til- og Afløb samt al øvrig Montering. En Haåndvask er beregnet anbragt i Garagen. En Gasledning og 2 Gasovne ere beregnede opstillede.

Malararbejdet.

Alt indvendigt synligt Tømmerarbejde (Tagværk, Stolper, Tagbeklædning o. s. v.) ferniseres, hvorimod alt synligt ind- og udvendigt Snedkerarbejde (Døre, Vinduer o. s. v.) oliemales. Ligeledes oliemales Stolperne i de udvendige Bindingsværksmure samt alle Portene og Plankeværkerne.

Glargmesterarbejdet.

I samtlige Vinduer indsættes Ruder af godt tykt engelsk Glas.

Alt Arbejde er beregnet udført efter Bygningsautoriteternes Fordringer.

Underbilag.

København B., den 10. Oktober 1910.

Tilbud fra V. Løwener.

Generaldirektoratet for Post- og Befordringsvæsenet, her.

Paa given Foranledning tillade vi os herved at tilbyde Dem:

Indretning af en komplet Omformerstation og Montering af de nødvendige Ladetavler med tilhørende Forbindelsesledninger i den projekterede Garage for Post-automobilerne til en samlet Pris af..... 8,250 Kr. netto.

Anlægget bestaar af følgende Dele:

- I. Installation af en Maalerramme med Ledninger.
Ledningen er regnet fra en af Ydermurene i Bygningen.
- II. Ledninger mellem Tavle og Maaler samt mellem Tavlerne indbyrdes og fra Tavle til Omformer.