

Ligeledes har det gentagne Gange vist sig, at saavel Damp- som Varmtvandsledninger, baade i selve Maskinhuset og i Rørkanalen fra Køkkenet til Hovedbygningen have været fortærede af Rust, saa at der er gaaet Hul paa Rørene. Hvis der gaar Hul paa Ledningen fra Tunnellen til Køkkenbygningen, vil det tage Tid med Udbedring, da Kanalen paa en stor Del af sin Længde ligger under Asfaltbanen; hvorfor denné maa graves op, forinden man kan komme ned til Rørene, og det kan let foraarsage en Standsning af Damptilstrømningen til Køkkenet og standse Køkkenets Drift — maaske for længere Tid.

Dampledningerne gaa nu gennem flere af Køkkenets Kælderrum, saaledes Brødkælderen samt Salt- og Ølkælderen; ved Henlæggelse af Rørledningerne i en Rørtunnel ville Varerne, der anbringes i disse Kælderrum, ikke tage Skade af Dampledningernes Varmeudvikling.

Justitsministeriet maatte vel erkende, at de anførte Grunde for Foranstaltningernes Foretagelse vare af megen Vægt, men nærede nogen Betænkelighed ved at fremsætte Forslaget, særlig under Hensyn til det ønskede Beløbs Størrelse.

Ministeriet krævede derfor forskellige nærmere Udtalelser om Muligheden af at gennemføre Dele af Forslaget og har derefter yderligere modtaget følgende Oplysninger:

Forbedringen af Varmtvandsledningen vil det være meget betænkeligt at opsætte, idet Anstalten, saafremt Varmtvandsledningen maatte gaa itu, stadig vil lide af Ulempene ved, at der ligger Varmerør i Viktualiekælderen. Endvidere vil der indtræde Standsning af Varmtvandstilførselen til Medicinstuen og til Patienters og Funktionærers Badekældere, hvilket vil være i højeste Grad generende og uhygiejnisk. Men navnlig vil Varmtvandstilførselen til Køkkenet blive standset, og dette kan give en saa stor Forstyrrelse i den daglige Drift, at man kan blive nødsaget til at rekvirere en Del af Maden i tilberedt Stand fra Byen, hvilket selvfølgelig vil medføre store Ekstraudgifter, da Reparationerne ville strække sig over flere Uger.

Skulde dette Arbejde udføres som en isoleret Foranstaltning, vil det med Omlægning af 140 m  $2\frac{1}{2}$ " Ledning til  $3\frac{1}{2}$ " Ledning, Montering og Isolering samt Tilslutning til de bestaaende Stikledninger koste ca. 4,400 Kr.

Men Ledningerne ville under denne Forudsætning forblive liggende i den utilgængelige Rørgrav, hvor man vil være ude af Stand til at foretage Eftersyn af dem, hvor Overfladevandet kan trænge ned og opløse og ødelægge Isoleringen og tære Rørene udvendig fra, og hvor det ved eventuelle Sprængninger vil tage forholdsvis lang Tid og meget Arbejde at finde og udbedre Skaden. Og navnlig vil man efter en kortere Tids Forløb, mulig kun ca. 10—12 Aar — den nuværende Ledning har kun ligget 12 Aar — være nødt til at atter at omlægge Rørene, der atter ville blive fortærede af Rust. Derfor vil det sikkert være det mest praktiske straks at anbringe den nye Rørledning i en Tunnel, en Foranstaltning, som allerede til Dels er gjort ved Ledningerne mellem Maskinhuset og Vaskeribygningen, og som der har bevirket, at Rørledningen har holdt sig fortræffeligt.

Om Bekostningerne ved Udbedring af Isoleringen af Hoveddampledningen i den nuværende Tunnel og i Rørkanalen fra Tunnellen til Køkkenbygningen har Direktionen i Hénhold til en kalkulatorisk Beregning meddelt, at Udgifterne ved Opbrydning af Asfaltbanen fra Hovedtunnel til Køkkenbygning samt Anlæg af en ny Asfaltbane — hvilken Foranstaltning vil være nødvendig, da Rørgraven befinder sig under Asfaltbanen — og delvis Omlægning samt fuldstændig Omisolering af Dampledningen igennem Hovedtunnel og Rørgrav til Køkkenbygningen ville udgøre 4,000 Kr.

Men en Foretagelse alene af denne Foranstaltning vil af samme Grund som ovenfor anført blive en halvt gennemført og derfor forholdsvis kostbar Foranstaltning, idet der ikke derved vil opnaas nogen endelig Afhjælpning af Ulempene.

Sundhedsstyrelsen, hvis Betænkning Ministeriet har indhentet, har under Hensyn til, at det vil være det billigste i Længden at gøre Skridtet fuldt ud med Hensyn til Udførelsen af Tunnelanlægget, ogsaa anbefalet, at Arbejderne udføres som foreslaaet.