

bindelse med det i Henhold til Bevilling paa Finansloven for 1910—11 etablerede nye Vandforsyningsanlæg. Udgifterne herved vil, da Oppumpningen sker automatisk, altsaa indskrænke sig til de med selve Boringens Udførelse og dens Forbindelse med det eksisterende Pumpeværk forbundne Omkostninger, der ifølge modtagne Tilbud fra Brøndborer C. Poulsen, København, og Vordingborg Jernstøberi ialt vil andrage 1 217 Kr. 50 Ø.

Til 6. Da den ved Hospitalets Grundlæggelse i 1857 i Hovedbygningen indrettede Festsal som naturlig Følge af de Udvidelser, Hospitalet siden er undergaaet, og hvorved det normerede Patientantal er vokset fra 120 til 550, allerede i en Aarrække har afgivet saa lidt Plads, at der kun har kunnet gives en forholdsvis ringe Del af Patienterne Adgang til at overvære de der lejlighedsvis stedfindende Concerter. Oplæsninger og som Regel en Gang maanedlig afholdte Baller, vil det være af megen Betydning, at en Udvidelse af Salen finder Sted. Det foreslaas derfor, at en saadan sker, ved at Skillemuren ud til en i Gaardsiden løbende Korridor gennembyrdes med 3 Bueaabninger, hver 4 Al. 8 Tom. brede, hvorved Salens Areal forøges med en Gulvflade paa 19 Al. 18 Tom. \times 4 Al. 12 Tom. og herefter kommer til at strække sig over hele Bygningsens Bredde. Omkostningerne ere af Bygmester Christensen opgjorte til ialt 600 Kr.

Viborghospitalet.

Til Udvidelse af Dampkedelanlægget og Indførelse af Dampopvarmning paa Afdelingerne L, B, C, D og I..... 17 600 Kr.

Efter at der i Finansaaret 1909—10 var indrettet Elektricitetsværk paa dette Hospital, blev det paa Finansloven for det nævnte Aar bevilgede Varmtvandsvarmeanlæg — Rigsdagstidende 1908—09 Tillæg A. Spalte 993—96 — omdannet til et Dampopvarmningsanlæg og udvidet til at omfatte ikke blot Afdelingerne F og E, men ogsaa Afdeling A., ligesom Opvarmningen af Vandet til Kvindehospitalets Varmtvandsledninger overførtes til Kedelanlægget. Desuagtet er der herved opnaaet en Besparelse paa ca. 50 000 kg. Dampkul aarlig, og Værket har fungeret tilfredsstillende.

I Anledning af Ombygningerne til Plejepersonalets Boliger skal der nu indrettes en Række Eneværelser for Plejersker i Afdeling C's Tagetage, og da det er umuligt at indsætte Kakkelovne i disse Værelser, skal de opvarmes med varmt Vand, der tages fra Kvindehospitalets Varmtvandsbeholder, som ligger i samme Etagehøjde. Det kan imidlertid forudses, at der til denne Opvarmning vil medgaa saa betydelige Dampmængder, at det nuværende Kedelanlæg ikke vil kunne bestride det, og en Udvidelse af Kedelanlægget er derfor nødvendig.

Det nuværende Kedelanlæg bestaar af 3 Kedler, 1 med 23,75 m² Hedeflade og 2 med hver 12 m² Hedeflade. Allerede nu har det været nødvendigt paa særlig belastede Dage at benytte den store Kedel og en af de smaa samtidig. Dette Forhold er det imidlertid næppe rigtigt at fastslaa; Kedlernes Niveau er ikke ens, og deres samtidige Drift kan derfor kun ske under den yderste Paapassenhed fra Personalets Side. Naar der derfor nu skal foretages Forandringer i Kedelanlægget maa det synes naturligt, at Dampopvarmningen udvides til at omfatte saa meget som muligt af det gamle Hospital, ikke mindst under Hensyn til, at man derved undgaar Kakkelovnsfyring i disse indtil 5 Etager høje Bygninger, hvorved samtidig opnaas en betydelig Sikkerhed mod Ildsvaade, et Forhold, der i denne Del af Hospitalet ikke kan vurderes højt nok.

Kedelanlægget tænkes udvidet til at omfatte 3 Stk. Dampkedler, hver med 23,75 m² Hedeflade, og at indføre Dampopvarmning paa Afdelingerne L, B, C, D og I. Til Kakkelovnsfyringen paa disse Afdelinger er der i Finansaaret 1910—11 medgaaet et Beløb af ca. 2 000 Kr. Man nærer efter de ved det tidligere Varme anlæg gjorde Erfaringer ikke Tvivl om, at der i dette Beløb vil spares betydeligt ved en Overgang til Dampopvarmning.

Anskaffelsen af de 2 Kedler med Indmuring, en ny Fødepumpe, Rørarbejder m. v. antages at ville andrage ca. 13 400 Kr., hvori bliver at fradrage for de 2 gamle Kedler, et Beløb, der, da de tænkes afhændede underhaanden, maa ansættes til mindst 1 400 Kr., til Rest en Udgift paa 12 000 Kr.