

6. *Sikret Udløb ved Aargab.* Løbets Længde fra Kyst til Kyst er 864 m. Ved en Konstruktion som beskrevet under 4, men med sværere Moler i Fjorden ville Bekostningerne beløbe sig til 3,200,000 Kr.

7. *Sikret Udløb ved Gjødelen.* Løbets Længde bliver 580 m. Kanalens Sydside sikres paa lignende Maade som beskrevet under 4. Nordsiden sikres derved, at Tværspunsvæggene forlænges op ad Skraaningerne. I øvrigt er Konstruktionen af Værkerne væsentligst som beskrevet under 4. Bekostningerne andrage 2,400,000 Kr.

København, den 18. Januar 1912.

Edv. Ishøy.