

Hul V. (Snedkerværksted).

Ved Hovedskillerum: Fast Lerbund umiddelbart under Kældergulv. Skillerummet er ikke ført ned i Dybde med Ydermuren, men muret ovenpaa Leret umiddelbart under Kældergulv.

I Kontorbygningen er gravet 2 Huller, et ved hver Façademur, begge Steder ligger fast Lerbund ca. 1,20 m under Kældergulv, og Fundamentet er ført ned herpaa. Alt var tørt og fast. Over Lerbunden er Opfyld af tør fast Jord og Grus.

Som det fremgaar af foranstaaende, viser alle Huller, at Fylden overalt er tør og god, Lerbunden er fortrinlig fast Naturler.

Den faste Lerbund forklarer den udmærkede Tilstand, Façademurene er i, det er forbavsende, at man i det gamle Murværk ingen Revner sporer, ganske vist findes i nogle Vinduesbrystninger mindre Revner, men det er begrundet i, at de bærende Vinduesstik er gennembrudte for Ventilrammer for Luftkanaler; disse Revner har intet at gøre med Bygningens Stabilitet.

Hvad Skillerummene angaar, har det vist sig, hvor det har været os tilladt at komme til at undersøge ved Opgravning, at grundmuret Hoved-Skillerum hviler paa fast Lerbund, hvorimod de tynde Bindingsværks-Skillerum, som efter al Rimelighed skriver sig fra Ombygninger i langt senere Perioder end de grundmurede Skillerum, staar ovenpaa et Par Skifter Murværk, hennemuret paa Opfyldning umiddelbart under Kældergulvet, hvor ikke den faste Bund ligger saa højt.

I de ikke paa fast Bund funderede Skillerum er naturligvis nogle Revner hist og her, men da disse Skillerum i Regelen er af Bindingsværk, kan det ogsaa tænkes, at Fodstykker i Kælderens er raadne og skørnede, hvorved Sætninger er fremkommet herfra. For øvrigt revner Bindingsværksvægge altid, idet Samlingen mellem Mur og Tømmer fremviser Revner.

Hvor Skillerum saaledes er forandrede fra de solide grundmurede til Bindingsværks, der er flyttet, saa de ikke hviler paa fast Bund, er der som forstaaeligt fremkommet mindre Skævheder i Lofterne i Etagerne, men da det er meget lidt synligt, og da Loftspudsen ellers er fast og tilsyneladende god, maa man gaa ud fra, at Bjælkelagene er i god Stand.

Hvad Fagene angaar, er Stenene gennemgaaende gode og vil kunne i stor Mængde anvendes til det paatænkte ombyggede Tag; der maa selvfølgelig paaregnes at forny en Del, idet Sten, som er tilsyneladende gode og for øvrigt tætte, ved Af-tagningen vil vise sig skøre og afskallede, saa det vil være uforsvarligt at anbringe dem igen.

Der findes nu enkelte aabne Fuger og andre løse, men det er naturligt i et gammelt Tag og navnlig i et Tag af saa stor Udstrækning som her, der i Aarenes Løb kan være blevet noget løst i Samlingerne. Tagværket giver for øvrigt Indtryk af at være i saa god Stand, at det godt vil kunne anvendes ved den paatænkte Ombygning ved at anbringe Forstærkninger, hvor det maatte vise sig at have taget Skade

København, den 6. Marts 1913.

Med Højagtelse

Ærbødigst

Vilh. Zeltner,

Murmester.

Hr. Arkitekt B. Ingemann!